

ZAKRES REMONTU ELEWACJI POŁUDNIOWEJ HALI ROZDRABIALNI PSK

1. Demontaż złomowy elementów stalowych dachowych:
 - blachy trapezowe – ok. 850,0 m²
 - obróbki blacharskie – ok. 60,0 mb
2. Likwidacja konstrukcji wystającej ponad powierzchnię dachu – 1,0 kpl.
3. Wykonanie odtworzeniowo konstrukcji łączącej dach z elewacją – 16,0 mb
4. Demontaż i wymiana ryglówek wraz z wykonaniem zabezpieczeniem antykorozyjnym – 18,0 mb
5. Zabezpieczenie antykorozyjnego rygli i zewnętrznej powierzchni słupów – 600,0 m²
6. Pokrycie blachami trapezowymi elewacji (blacha trapezowa elewacyjna T-55 gr.1,00 mm) – ok. 850,0 m²
7. Wykonanie obróbek blacharskich odtworzeniowo (blacha gr. 1,00 mm) – 110,0 m²
8. Wykonanie odtworzeniowo okien z poliwęglanu wraz z ramą i obróbką blacharską – 72,0 m²
9. Zabezpieczenie dziur na pozostałych elewacjach hali blachami z demontażu – 60,0 m²
10. Wyczyszczenie dachów z pyłu zalegającego na dachach – 1 kpl.

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty (Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).
2. Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
3. Materiał złomowy jest własnością HCM należy go wywieźć na składowisko zakładowe mieszczące się w odległości 0,5 km od prowadzonych robót.
4. Blachy trapezowe T-55 grubości 1,00 mm oraz obróbki blacharskie gr. 1,0 mm powinny być dwustronnie zabezpieczone powłoką dla środowiska C5. Kolor zewnętrzny należy dostosować do istniejącej kolorystyki budynku (RAL 2011).
5. Blachę trapezową należy mocować do każdego rygla występującego na jego długości.
6. Sugeruje się, aby mocowanie blach do konstrukcji wykonać wkrętami ocynkowanymi WFS 6,3 x 20 z podkładkami EPDM 19
7. Zabezpieczenie antykorozyjne (klasa korozyjności C5) nowych oraz istniejących elementów konstrukcji stalowej przeprowadzić wg technologii:
 - czyszczenie do SA 2½ stopnia przygotowania
 - 1 x farba podkładowa SIGMACOVER 630
 - 2 x farba nawierzchniowa SIGMACOVER 456
8. Do powierzchni pokrycia dachu blachami nie wliczono „zakładek”.
9. Szczegóły wykonania remontu uzgodnić z inspektorem nadzoru TRI.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Marcin Kaczmarczyk