

Zakres prac remontowych – pozycja remontowa MGW-15-WO

Demontaż, wymiana i montaż mechanizmów napędowych osadnika Dorre'a nr 1

Zakres prac stanowi:

1. Demontaż i ponowny montaż układu napędowego – 4656kg
 - Demontaż oraz montaż przekładni z napędu obrotu zgarniacza szlamu osadnika Dorre'a nr 1 – 282 kg + silnika 97kg
 - Demontaż oraz montaż przekładni z napędu podnoszenia zgarniacza szlamu osadnika Dorre'a nr 1 – 215kg + silnika : 47kg
 - Demontaż oraz montaż osłon ślimacznicy, ślimaka i koła łańcuchowego – 85kg
 - Demontaż złomowy starych oraz montaż nowych panewek i opraw łożyska ślizgowego – 94kg + 280kg
 - Demontaż oraz ponowny montaż ślimacznicy i ślimaka 909kg + 150kg
 - Demontaż i ponowny montaż łożyska ślizgowego i oporowego ślimaka – 202kg + 208kg
 - Demontaż i ponowny montaż stóp pod łożyska oraz ramy nośnej napędu – 304kg + 534kg
 - Demontaż złomowy starego oraz montaż nowego i wału napędowego wraz z wpustami – 883kg
2. Demontaż złomowy i montaż nowego zgarniacza szlamu - 2131kg

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną (w okresie od 2.04 do 15.04.2024r), zapoznać się z warunkami realizacji robót.

Harmonogram prac należy skoordynować z harmonogramem firmy, która będzie wymieniała konstrukcję oraz powłokę ochronną w osadniku Dorre'a. Między demontażem a ponownym montażem elementów napędowych ok 4 tyg. przerwy.

Wykonawca zabezpiecza odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania powyższego zakresu prac.

Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.

Teren po zakończeniu prac należy uporządkować, złom wywieźć na składowisko złomu na terenie HCM, który znajdują się około 350m od osadnika Dorre'a

Termin składania ofert: do 30.04.2024r.

Wykonanie demontażu 27.05.2024 – 2.06.2024

Wykonanie montażu 1.07.2024 – 7.07.2024

Części zamienne do osadnika Dorre'a po stronie Zamawiającego.

Wszystkie materiały potrzebne do realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca.

Na terenie Huty Cynku nie ma możliwości wynajęcia łaźni oraz szatni. Zaplecze socjalne wykonawcy we własnym zakresie.

Pracę na terenie Huty Cynku, odbywają się w środowisku o podwyższonym zapyleniu, w styczności z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania wykonaniem w/w prac do oferty należy załączyć:

- Czas realizacji całości prac
- Kosztorys ofertowy.
- Warunki i termin płatności.

- Okres gwarancji na wykonane roboty
- Oświadczenie o wizji lokalnej z potwierdzeniem zapoznania się z specyfiką i warunkami pracy na terenie HCM.
- Oświadczenia, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji udzielają

- Waloszczyk Marcin tel. 512 403 460

- Krzywoń Dariusz tel. 512 403 392

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK

mgr inż. Jakub Hajda