

## ZAKRES UZUPEŁNIENIA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ NA NOŚNICY WYDZIAŁU PSK

1. Wymiana kantówek do mocowania dachu – 30,0 mb
2. Pokrycie blachami trapezowymi dachu 2 m x 10 m (blacha trapezowa T-55 gr.1,00 mm) – ok. 20,0 m<sup>2</sup>
3. Wykonanie obróbek blacharskich odtworzeniowo (blacha gr. 1,00 mm ) – 16,0 mb

### UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty ( Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej ).
2. Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
3. Blachy trapezowe T-55 grubości 1,00 mm oraz obróbki blacharskie gr. 1,0 mm powinny być dwustronnie zabezpieczone powłoką dla środowiska C5.
4. Do powierzchni pokrycia dachu blachami nie wliczono „zakładek”.
5. Szczegóły wykonania remontu uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCI  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
mgr inż. Marcin Kaczmarczyk