

REMONT ŚCIANY OPOROWEJ MAGAZYNU ODPADÓW

Zakres remontu :

1. Rozebranie istniejącej ściany ceglanej na dł. 6 m ok. 3,6 m³
2. Rozebranie starych ław i fundamentów na dł. 6 m ok. 0,72 m³
3. Rozebranie płyty betonowej oraz zabezpieczenie sąsiadującej – 1 kpl.
4. Wykonanie robót ziemnych ok. 5.8 m³
5. Wykonanie chudego betonu z betonu C10/12 ok. 0,54 m³
6. Wykonanie ławy betonowej ok. 1,98 m³
7. Wykonanie ściany oporowej o grubości 20 cm i wysokości ponad poziom terenu +5,0 m z odciągami żelbetowymi z betonu C20/25 (6,0m x 5,0m x 0,2 m)
8. Zabezpieczenie ściany oporowej izolacją przeciw wilgociową ok. 30,0 m²
9. Odtworzyć nawierzchnię betonową o grubości ok. 20 cm o pow. 18,2 m²

Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu, gruntu elementów z demontażów, utylizacja materiałów z demontażu i robót ziemnych.

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty (Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).
2. Wszystkie materiały, narzędzia, rusztowania, podnośniki, i sprzęt niezbędny do wykonania prac dostarcza Wykonawca.
3. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
4. Złom powstały podczas prac remontowych należy przetransportować na zakładowe składowisko złomu.
5. Gruz oraz inne odpady powstałe podczas prac remontowych zleceńobiorca zutylizuje we własnym zakresie.
6. Należy przekazać Zleceniodawcy wydruki z BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) kart przekazania odpadów z potwierdzonym transportem. Odpady budowlane pochodzące z prac na terenie Huty Cynku mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd).
7. Używane rusztowania mają spełniać wszystkie wymagania BHP.
8. Wizja lokalna przewidziana jest po wcześniejszym umówieniu się z Inspektorem Nadzoru.

DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYJCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Marcin Kaczmarczyk