

Remont podpór stalowych na elektrofiltrze mokrym, suchym i skruberze

Do zakresu prac należy:

- a. montaż i demontaż (dla 5 podpór) rusztowania o wysokości max ca. 16 m
- b. wymiana skorodowanych stężeń i blach węzłowych stalowych o masie ca. 3 350 kg
- c. piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystości St2 ½ o pow. ca. 120 m²
- d. malowanie konstrukcji farbami BRESTON odpowiednie dla klasy środowiska C5I o pow. 120 m²
- e. piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystości St2 ½ o pow. ca. 240 m²
- f. malowanie konstrukcji farbami SIGMA COVER odpowiednie dla klasy środowiska C5I o pow. 240 m²

Uwagi:

- a. Planowany termin realizacji marzec – kwiecień.
- b. Należy przewidzieć w cenie wywóz i utylizację śmieci oraz przekazanie zamawiającemu kart przekazania odpadów BDO. Wszystkie elementy stalowe pochodzące z demontaży należy podzielić na kawałki o długości 2 m i przewieźć na zakładowe składowisko.
- c. Do wymiany należy przewidzieć stal **S235JR**.
- d. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP a rusztowania powinny być zgodnie z DTR, uziemione i przekazane kierownikowi robót.
- e. W cenie należy ująć prace rusztowań, dźwigów lub podnośników.
- f. Praca będzie odbywać się na czynnym oddziale FKS w pobliżu elektrofiltru mokrego.
- g. W ofercie należy przyjąć zestaw malarski do zabezpieczenia konstrukcji stalowych dla środowiska C5-I BRESTON CE 135 (dwie warstwy – każda w po 200 mikronów w dwóch kolorach tj. podkład czerwono-szary wierzchnia szaro-popielata) dla słupów przy elektrofiltrze mokrym i skruberze.
- h. Przy elektrofiltrze suchym należy przewidzieć zestaw malarski:
 - a. SIGMAZINC 68GB – szary – grubość powłoki 120 µm
 - b. SIGMACOVER 456 – biały - grubość powłoki 120 µm
 - c. SIGMADUR 520 – szary - grubość powłoki 60 µm
- i. Do oferty należy dołączyć tabele cen jednostkowych.
- j. W cenie należy ująć wszystkie prace przygotowawcze – zakończeniowe tj. spawanie, cięcie, odtłuszczanie itd.
- k. W cenie należy przewidzieć zabezpieczenie foliami malarskimi oraz sprzątnięcie placu budowy.
- l. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych robót.

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec

