

Zakres prac – pozycja remontowa PSP-06-U-01 - PSP-06-U-05, PSP-06-U-UD

Wykonanie prac remontowych na wydziale PSP podczas postoju głównego w miesiącu czerwcu 2024

Zakres prac obejmuje:

1. Prace remontowe maszyn i urządzeń zgodnie z załączonym zakresem.

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z warunkami realizacji zadania. Wizje lokalne indywidualnie umawiać z koordynatorami prac.

Termin składania ofert do 8.05.2024

Przewidywany termin wykonania zadania: 10 – 21 czerwca 2024 (21 czerwca – start wydziału na II zmianie). Termin wykonania prac może ulec zmianie.

W ofercie należy wycenić każdą z robót osobno (z rozbiem na poszczególne pozycje cenotwórcze) – warunek bezwzględny.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od części zakresu prac w ujęciu tematycznym i ilościowym.

Utylizacja materiałów jak wełna mineralna itp. po stronie wykonawcy.

Firmy, które wygrają przetarg zobligowane są do przygotowania harmonogramów swoich prac na formacie dostarczonej przez zamawiającego.

W Hucie Cynku nie ma możliwości wynajęcia szatni ani łaźni, dlatego należy zaopatrzyć się we własne kontenery socjalne.

Kontakt:

Zakres mechaniczny:

Marcin Waloszczyk tel. 512 403 460

Dariusz Krzywoń tel. 512 403 392

Jakub Hajda tel. 502 590 953

Zakres budowlany:

Mirosław Bańczyk tel. 512 403 437

Jarosław Piela tel. 883 847 226

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
Hajda
mgr inż. Jakub Hajda

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
DYREKTOR TECHNICZNY
Mazur
mgr inż. Tadeusz Mazur

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|
| | - DEMONTAŻ, PRZEGLĄD I MONTAŻ PRZEPUSTNICY ZAPOROWEJ PRZY KOLEKTORZE WODNYM - WYMIANA ZASUW KLINOWYCH DN100 - 6SZT - DOPROWADZENIE WODY DO CHŁODNIC | | | wg potrzeb |
| PSP-06-U-01-09 | GRANULACJA ŻUŻLA | | | |
| PSP-06-U-01-09-02 | RYNNA GRANULACYJNA - WYMIANA CZŁONU ZASYPOWEGO - WYMIANA SEGMENTU RYNNY GRANULACYJNEJ - WYMIANA KORPUSU ZESPOŁU DYSZ GRANULACYJNYCH - WYMIANA WKŁADEK L-600 i L - 1200 | III/A-242-00 III/A-219-00,220 III/-066-01-01A III/A-219-00P.12 | 886kg 2320kg 68kg 2300kg | wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb |
| PSP-06-U-01-09-05 | POMPY WARMANA - KONTROLA PODSTAW POMP WARMANA 25C i 25D - WYMIANA KONSTRUKCJI NOŚNEJ POMP 25C i 25D - UZUPEŁNIENIE BRAKÓW BETONU | III/E-004-00 | 2x350kg | wg potrzeb wg potrzeb |
| PSP-06-U-01-10 | WENTYLACJA SPODU PIECA I GRANULACJI ŻUŻLA - WYMIANA OKAPU Z RYNNY GRANULACYJNEJ - WYMIANA OKAPU Z RYNNY PIECA - WYMIANA OKAPU Z NAD CZŁONU ZASYPOWEGO - WYMIANA OKAPU Z NAD RYNNY OŁOWIU - WYMIANA PRZEWÓD WENTYLACYJNY L=1770 - WYMIANA PRZEWÓD 1000 X1000 X 1250 - WYMIANA GÓRNEGO FRAGMENTU PRZEWODU ODCIĄGOWEGO Z ODPYLANIA SUCHEGO PIECA / BL. 1200X1100X4MM - WYMIANA PARAWANU RUCHOMEGO Z PRZEDŁUŻENIEM ODCIĄGU - WYMIANA PRZEWODÓW FI 551 | III/A-226-00 III/A-069-01-05 III/A-069-08-09 III/A-196-06,07 III/A-183-00A III/A-069-01-01B 06-3473-01-2 III/A-194-02 | 392kg 2x132kg 176kg 197kg 268kg 275kg 250kg 250kg 1058kg | |
| PSP-06-U-02 | NAMIAROWNIA | | | |
| PSP-06-U-02-01 | PODGRZEWACZE KOKSU Z INSTALACJAMI - WYMIANA DRZWI WYŁADOWCZYCH PK1 I PK2 - DEMONTAŻ DO PONOWNEGO MONTAŻU DZWONÓW ZAŁADOWCZYCH PK / EWENTUALNA WYMIANA - WYMIANA POKRYW LEJA ZASYPOWEGO PK 1 I 2 - WYMIANA ZASUW PŁASKICH PK - DEMONTAŻ I MONTAŻ SKRZYNEK NA PK 1 I PK2 / 2PIĘTRO - WYPALENIE WŁAZÓW NA INSTALACJI GAZU POREDUKCYJNEGO WG. POTRZEB PO WYCZYSZCZENIU SPAWANIE - REMONT INST. OPALANIA – DEMONTAŻ ZASUW I PALNIKÓW – PO WYCZYSZCZENIU SKRĘCENIE - WYMIANA FRAGMENTÓW PANCERZA KOMÓR GAZOWYCH ORAZ FRAGMENTÓW PODGRZEWACZY W REJONIE SKRZYNEK PK1 I 2 / BL.10 - WYMIANA PIERŚCIENIA Z DYLATACJI KOMORY GAZOWEJ PK1 / 1P NAMIAROWNII / BL. 10MM - WYMIANA ZESTAWU NAPĘDOWEGO GWIAZDY WYGARNIAJĄCEJ PK1 LUB PK2 | 08-221-54 08-220-265 08-221-75 08-221-88 III-B-021-00 - 08-221-22 | 2x108kg 2x740kg 530kg 2x200kg 2x641kg 48 rbg 56rh 980kg 140kg | |
| | PRACE BUDOWLANE: - ODBUDOWA KANAŁÓW SPALIN W PODGRZEWACZACH KOKSU NR 1 I 2 - REMONT WYMURÓWKI KOMÓR SPALANIA PK1 I 2 - SKUWANIE I ODBUDOWA SKOSÓW ZSYPOWYCH W PODGRZEWACZACH PK1 I 2 - EWENTUALNA WYMIANA KSZTAŁTEK ZAWIESZANYCH W DOLNEJ CZĘŚCI PODGRZEWACZY - TORKRETOWANIE SZYBU PODGRZEWACZA KOKSU NR 1 I 2 - ZAMUROWANIE WŁAZÓW PODGRZEWACZY | | ~ 8,40 m2 ~ 2x2m2 ~2x 1,5m2 0,5 m2 ~ 65m2 4 SZT. | wg potrzeb |
| PSP-06-U-02-02 | WENTYLATORY „ STURTEVANT ” - WYMIANA ZESTAWÓW WIRUJĄCYCH NR 7A I 7B - PRZEGLĄD INST. ODWADNIAJĄCEJ I KOMPENSATORÓW | III/A-059-01 - | 440kg 64kg | |
| PSP-06-U-02-03 - 04 | ZBIORNIK KOKSU, SKIPY, ZAMKNIĘCIA ZBIORNIKÓW KOKSU, PRZESYP DWUDROGOWY ZBIORNIKA PODZIARNA GORĄCEGO I ZIMNEGO - WYKONANIE ORAZ WYMIANA USZKODZONYCH WYKŁADZIN W LEJACH ZBIORNIKÓW KOKSU - WYKONANIE ORAZ WYMIANA USZKODZONYCH WYKŁADZIN W ZBIORNIKACH KOKSU / ŚCIANA WSCH. - WYMIANA ZAMKNIĘCIA ZBIORNIKA KOKSU - WYMIANA UKŁADÓW WAŻĄCYCH - DEMONTAŻ DO PONOWNEGO MONTAŻU - WYMIANA KOSZÓW SKIPÓW KOKSU - 2 SZT ORAZ DEMONTAŻ I MONTAŻ NOWYCH KRZYWEK NA KOSZACH I KONSTRUKCJI - SPAWANIE ŁAT NA PRZESYPIE DWUDROGOWYM KOKSU / BL. 10MM | - 06-2606-5A 06-2806-6 06-2794-2A | 4000kg 3000kg 2140kg 2 x 223kg 2x998kg 350kg | |
| PSP-06-U-02-05 - 06 | ZBIORNIK SPIEKU, PRZESYP 2-DROGOWY, ZBIORNIK PODZIARNA | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---|
| | - WYMIANA KLAPY W PRZESYPIE 2-DROGOWYM - WYMIANA WYKŁADZIN W PRZESYPIE 2-DROGOWYM /BL. 20mm - WYMIANA ZAMKNIĘĆ ZBIORNIKA S2A I S2B WRAZ Z OSPRZĘTEM - WYMIANA WYKŁADZIN W LEJACH ZB. SPIEKU S1 I S2 /BL. 10mm ORAZ W CZĘŚCI PIONOWEJ ORAZ OSZACOWANIE ILOŚCI WYKŁADZIN DO WYMIANY NA KOLEJNY POSTÓJ | 06-3058-16 - - - | 270kg 700kg 2x1200kg 700kg+ 2000kg | |
| PSP-06-U-02-07 | PODAJNIKI SCHENCKA - REMONT PRZESYPU POD WIBRATORAMI S1A, S1B, S2A I S2B/ BL. 10mm - WYMIANA KORYTA PRZESIEWACZA WIBRACYJNEGO KOKSU 1 I 2 - segment II | J/PS/PSPII-002-01 | 4x160kg 2x234kg | wg potrzeb |
| PSP-06-U-02-08 | ZBIORNIKI WAGOWE KOKSU I SPIEKU - WYMIANA KOMÓR ZBIORNIKÓW WAGOWYCH SPIEKU S2A I S2B - WYMIANA ZAMKNIĘĆ ZBIORNIKÓW SPIEKU S1A I S1B | HCL.18.PW.02 HCL.18.PW.01 | 4x655kg 4x380kg | |
| PSP-06-U-02-10 | INSTALACJA ODPYLAJĄCA Z BUDYNKU NAMIAROWNII PIECA SZYBOWEGO - PRZEGLĄD WENTYLATORÓW ODCIĄGOWYCH KOKSU I SPIEKU - PRZEGLĄD PODAJNIKÓW ŚLIMAKOWYCH ORAZ DOZOWNIKÓW CELKOWYCH Z FILTRACJI SPIEKOWEJ I KOKSOWEJ - PRZEGLĄD INSTALCJI FILTRA - SPAWANIE ŁATY NA PRZEWODZIE TŁOZNYM DO KOMINA | | | |
| PSP-06-U-03 PSP-06-U-03-01 - 03 | NAGRZEWNICE, ZASUWY: Ø1200, Ø1000, Ø900 - DEMONTAŻ I MONTAŻ ZASUW GORĄCEGO DMUCHU Ø 900 - PRZEGLĄD ZAWORÓW Z CHŁODZENIA ZASUW GORĄCEGO DMUCHU - WYMIANA PRZEPUSTNIC GAZU POREDUKCYJNEGO NDI, NDII i NDIII - WYKONANIE I MONTAŻ INSTALACJI ODBARCZAJĄCEJ PO STRONIE ZASILANIA CHŁODZENIA ZASUW | B1105249 | 4 x 3570kg 24 szt. | wycena za 1szt |
| PSP-06-U-03-04 | INSTALACJA GORĄCEGO DMUCHU - WYMIANA PRZEPUSTNICY DN 250 FISHERA - DEMONTAŻ DO PONOWNEGO MONTAŻU POMOSTU OBSŁUGI PRACE BUDOWLANE: - WYMIANA WYMURÓWKI W RUROCIĄGU GORĄCEGO DMUCHU OD TRÓJNIKA DO OKRĘŻNICY - PRZEGLĄD RUROCIĄGU (TRÓJNIKI) I NAPRAWA CERAMIKI - DEMONTAŻ KLAPY I WYKUCIE WŁAZU PRZY TRÓJNIKU W RUROCIĄGU GORĄCEGO DMUCHU, ORAZ EWNTUALNA NAPRAWA WYMURÓWKI, ZAMUROWANIE WŁAZU I PONOWNY MONTAŻ TEJ KLAPY - ZABETONOWANIE KORKA DO RUROCIĄGU GORĄCEGO DMUCHU | III/A-278-00 | 254kg ~4,5mb 0,05 m3 | wg potrzeb W przypadku zwiększenia zakresu potrzeba wyceny za 1 mb ewentualna naprawa w zakresie mechanicznym |
| PSP-06-U-03-06 | INSTALACJA GAZU POREDUKCYJNEGO - DEMONTAŻ I MONTAŻ ZWĘŻEK GAZU POREDUKCYJNEGO NDI, NDII I NDIII - WYMIANA FRAGMENTÓW PRZEWODÓW GAZU POREDUKCYJNEGO FI 600/500x1460mm DO NAGRZEWNIC NDI, NDII I NDIII ; | 34-03-143-05-08 | 3x263,7kg | rozpórki po stronie wykonawcy rozpórki po stronie wykonawcy |
| PSP-06-U-03-08 | WENTYLATOR GAZOSZCZELNY: GC-171 - WYMIANA ZESTAWU WIRUJĄCEGO GC-171 - PRZEGLĄD, SMAROWANIE MECHANIZMU REGULUJĄCEGO GC-171 LUB EWENTUALNA WYMIANA KIEROWNICY (MECHANIZMU REGULUJĄCEGO) | | 730kg 24rbg | |
| PSP-06-U-05 PSP-06-U-05-00 | TRANSPORT KOKSU WYWROTNICA Z PRZENOŚNIKAMI - CIĄG ROZŁADOWCZY - SMAROWANIE ZESPOŁÓW WYWROTNICY - SMAROWANIE ZESPOŁÓW PODAJNIKÓW STALOWO-PŁYTOWYCH - SMAROWANIE URZĄDZEŃ CIĄGU ROZŁADOWCZEGO - WYKONANIE ORAZ WYMIANA WYKŁADZINY W LEJACH WYWROTNICY - REMONT KONSTRUKCJI WYWROTNICY WAGONOWEJ - PRZEGLĄD NAPĘDU WYWROTNICY WAGONOWEJ - WYMIANA ZESTAWU ROLEK PODPIERAJĄCYCH - 1SZT | - - - - K-421-35A ZRO 2 | 100 rbg 50 rbg 64 rbg 2500kg 1000kg 48rbg 1250kg | |
| PSP-06-U-05-03 - 05 | PRZENOŚNIKI T3, T4, T5 - WYMIANA KRATY NAD PRZESYPEM T3 - WYMIANA BĘBNA ZWROTNEGO FI 800, NACIĄGÓW I TAŚMY T3 - REMONT KONSTRUKCJI TAŚMY T3 - WULKANIZOWANIE TAŚM T3, T5, | III/C-009-01-01 06-3915-1 - | 79kg 19,4MB 1000kg 1 styk | |

| | | | | |
|---|--|-------|------------|------------|
| PSP-06-U-05-06 - 09 | - REMONT PRZESYPÓW T3, T4, T5 | - | 1800kg | |
| | - REMONT PROWADNIC NOSIWA T3, T4, T5 | - | 600kg | |
| | - REMONT ZGARNIACZY | | | wg potrzeb |
| | - REMONT ZSUWNI NA WÓZKU ZRZUTOWYM | - | 1077kg | |
| | - WYMIANA BĘBNÓW | | 1szt | wg potrzeb |
| | - WYMIANA KRAŻNIKÓW | | ~50szt | |
| | - REGULACJA TAŚM PRZENOŚNIKÓW T3, T4, T5 | - | 32 rbg | |
| | - WYMIANA LINEK AWARYJNEGO WYŁĄCZANIA T3, T4, T5 | - | 32 rbg | |
| | - SMAROWANIE W/W URZĄDZEŃ | | | |
| | PRZENOŚNIKI T6, T7, T9, T10 | | | |
| | - WYMIANA LINEK AWARYJNYCH WYŁĄCZENIA PRZENOŚNIKÓW | - | 32 rbg | |
| | - SMAROWANIE W/W URZĄDZEŃ | - | 64 rh | |
| | - WYMIANA PROWADNIC NOSIWA POZ. 1.3 I 6 | | 10x132kg | |
| | - WYMIANA BĘBNÓW | | 1szt | wg potrzeb |
| | - WYMIANA KRAŻNIKÓW | | ~50szt | |
| | - REMONT PRZESYPÓW T6, T7, T9, T10 | - | 1800kg | |
| | - REMONT PROWADNIC NOSIWA T6, T7, T9, T10 | - | 600kg | |
| | - REMONT ZGARNIACZY | | | wg potrzeb |
| | - WULKANIZOWANIE TAŚM T6, T7, T9, | - | 1 styk | |
| - WYMIANA ZASUW PŁYTOWYCH 500X500 /2SZT | 06-3660-40 A | 117x2 | wg potrzeb | |

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK

Hajda
mgr inż. Jakub Hajda

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
DYREKTOR TECHNICZNY

Mazur
mgr inż. Tadeusz Mazur