

Zakres prac – pozycja remontowa PSK-01-U-01 - PSK-01-U-32, PSK-03-U-01, PMS-04-01 - PMS-04-02, MGW-15-WW-P, MGW-16-N

Wykonanie prac remontowych na wydziale PSK podczas postoju głównego w miesiącu czerwcu 2024

Zakres prac obejmuje:

1. Prace remontowe maszyn i urządzeń zgodnie z załączonym zakresem.

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z warunkami realizacji zadania. Wizje lokalne indywidualnie umawiać z koordynatorami prac.

Termin składania ofert do 8.05.2024

Przewidywany termin wykonania zadania: 10 – 21 czerwca 2024 (21 czerwca – start wydziału na II zmianie). Termin wykonania prac dla OSADNIKI S300 i S500 z NOWEJ NEUTRALIZACJI 23 – 29 czerwca 2024 (tydzień przypadający bezpośrednio po zakończeniu postoju głównego). Termin wykonania prac może ulec zmianie.

W ofercie należy wycenić każdą z robót osobno (z rozbiem na poszczególne pozycje cenotwórcze) – warunek bezwzględny.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od części zakresu prac w ujęciu tematycznym i ilościowym.

Utylizacja materiałów jak wełna mineralna itp. po stronie wykonawcy.

Firmy, które wygrają przetarg zobligowane są do przygotowania harmonogramów swoich prac na formacie dostarczonej przez zamawiającego.

W Hucie Cynku nie ma możliwości wynajęcia szatni ani łaźni, dlatego należy zaopatrzyć się we własne kontenery socjalne.

Kontakt:

Zakres mechaniczny:

Zbigniew Kołaczek tel. 512 403 423

Grzegorz Dudek tel. 512 403 430

Jakub Hajda tel. 502 590 953

Zakres dla punktu OSADNIKI S300 i S500 z NOWEJ NEUTRALIZACJI:

Jan Murek tel. 506 391 661

Zakres budowlany:

Mirosław Bańczyk tel. 512 403 437

Jarosław Pielą tel. 883 847 226

Huta Cynku „Miąsteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Jakub Hajda

Huta Cynku „Miąsteczko Śląskie” S.A.
DYREKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Tadeusz Mazur

Kod obiektu	Nazwa urządzenia /obiektu/- opis	Nr rysunku	Ilość	Uwagi
PSK-01-U-01	MASZYNA SPIEKALNICZA	06-3341-1		
PSK-01-U-01-1	URZĄDZENIA ZASYPOWE			
	- WYMIANA ZBIORNIKA WARSTWY ZAPALAJĄCEJ i GŁÓWNEJ	06-3341-3/19	3980/4090kg	wg. potrzeb
	- REMONT ODTWORZENIOWY KONSTRUKCJI NOSNEJ ZBIORNIKA WARSTWY GŁÓWNEJ		1000kg	wg. potrzeb
	- WYMIANA KRATY ZABEZPIEZAJĄCEJ ZBIORNIKA WARSTWY WSTEPNEJ i GŁÓWNEJ		300kg	wg. potrzeb
	-WYMIANA NADSTAWKI ZBIORNIKA WARSTWY GŁÓWNEJ			
PSK-01-U-01-3	FARTUCH WODNY- wymiana	06-3341-27	600kg	
PSK-01-U-01-4	WÓZKI MASZYNY DL	II/B-073-00		
	- WYMIANA BURT WÓZKÓW DL szt.30	FS-1113	76 kg/szt	wg. potrzeb
	- DEMONTAŻ + MONTAŻ WÓZKÓW MASZYNY DL		10 szt.	
	- WSPAWANIE NA ZDEMONTOWANYCH WÓZKACH PŁASKOWNIKA 50X4			
PSK-01-U-01-6	OKAPY MASZYNY	06-3341-169÷171		wg. potrzeb
	- PRZEGLĄD EW. WYMIANA KOMPENSTORA ZEWNETRZNEGO I WEWNETRZNEGO - 5 szt.	II/B-039-00	911/kpl	wg. potrzeb
	- REMONT KOMPENSATORA			wg. potrzeb
	- WYMIANA OKAPU DL: VI	06-3341-155÷156	2560kg/okap	
	WYMIANA FARTUCHÓW OCHRONNYCH WÓZKÓW WRAZ Z KONSTRUKCJĄ MOCUJĄCĄ - 50 szt.	FS-1329	70kg/szt	
	REMONT POSZYCIA OBUDOWY KOMÓR KÓŁ WÓZKÓW 1650x1000x6 4szt		790kg	
	REMONT ELEMENTÓW KONSTRUKCJI NOŚNEJ POSZYCIA OBUDOWY KOMÓR KÓŁ WÓZKÓW szt. 2szt.		250kg	
	- WYMIANA PŁYTY USZCZELNIAJĄCEJ KOMORY WÓZKÓW DL	06-3341-54÷56	2000 kg	po weryfikacji stanu tech.
	- WYMIANA WŁAZU REWIZYJNEGO OKAPU DL 1 szt.	06-3341-161	230kg	
	- WYMIANA KRÓĆCA OBUDOWY MASZYNY FI.2020/z I okapu + WKŁADKA KOMPENSATORA + 4M PRZEWODU FI 2020 WRAZ Z KOŁNIERZEM	06-2943-113	200kg + 4000 kg	
	- UZUPEŁNIENIE WYMURÓWKI I ZBROJENIA		1000kg + 4000kg	
	WYMIANA DZRZWI REWIZYJNYCH POSZYCIA OBUDOWY KOMÓR KÓŁ WÓZKÓW 3SZT.		180kg/szt	
	BELKA i KONSTRUKCJA WSPORCZA BELKI NOŚNEJ POSZYCIA MAŁEGO OKAPU			wg. potrzeb
	REMONT BELKI NOŚNEJ	II/B-080-00	500kg	
	- WSPAWANIE ZBROJENIA i NAŁOŻENIE WYMURÓWKI			
	- WYMIANA POSZYCIA BELKI MAŁEGO OKAPU	szkic 840	350kg	
	- REMONT POSZYCIA MASZYNY		1000kg	wg potrzeb / podać cenę za 1 kg
PSK-01-U-01-7	PRZENOŚNIK ŚLIMAKÓWY /GÓRNY I DOLNY/	1-Dwg-74575b		wg. potrzeb
	- SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI OBUDOWY I REMONT KONSTRUKCJI			
	- WYMIANA UŁOŻYSKOWANIA WAŁÓW I UKŁADU PRZENOSZENIA NAPĘDU- wymiana sprzęgieł, sworzni, wkładek gumowych			
	WYMIANA ŚLIMAKA NR 275 POD KOMORĄ PYŁOWĄ			wg potrzeb
PSK-01-U-01-8	ZESPÓŁ GŁOWICY NAPĘDOWEJ	J/PSK II-027-1		wg. potrzeb
	- TOR JAZDY WÓZKÓW PRZY GŁOWICY NAPĘDOWEJ - PRZEGLĄD I REMONT			
	- BELKI TORU JAZDY WÓZKÓW - WYMIANA			
	- SPAWANIE OBUDOWY STALOWEJ STACJI NAPĘDOWEJ	06-3341-60	250 kg	
	- WYMIANA PRZEKŁADNI REDUKUJĄCEJ NAPĘDU GŁÓWNEGO I WYMIANA WAŁU CARDANA			
	- PRZEGLĄD SZYN TORU POWROTU WÓZKÓW DL	II/B-081-00	2750 kg	
	- MONTAŻ + DEMONTAŻ SLEPEGO WÓZKA			
PSK-01-U-01-9	ZESPÓŁ GŁOWICY ZWROTNEJ	J/PSKII-028-1		
	- TOR JAZDY WÓZKÓW GŁOWICY ZRZUTOWEJ (GÓRNA CZĘŚĆ) - REMONT	J/PSKII-030-7	890 kg	
	- NAPRAWA POSZYĆ BOCZNYCH I REMONT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH TORU + WYKONANIE OKIENEK			
	- SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI OBUDOWY STALOWEJ STACJI ZRZUTOWEJ	06-3341-62	150 kg	podać cenę za 1 mb spawu
	- REMONT KRATY RUSZTOWIN PRZESYPU PRZEPADÓW GŁOWICY ZRZUTOWEJ- po ocenie stanu			
	- REMONT PRZESYPU POD GWIAZDĄ ZWROTNĄ		2000kg	
PSK-01-U-01-10	KOMORY DMUCHOWE RECYRKULACJI, POWIETRZA I KÓŁ WÓZKÓW	06-3341-37		
	- WYMIANA KOMÓR KÓŁ WÓZKÓW cz. dolna szt. 2	II/B-147-00	486kg/szt	
	- WYMIANA KOMÓR KÓŁ WÓZKÓW cz. górna szt. 2	FS-1167	425 kg/szt	
	- WYMIANA KOMÓR DMUCHOWYCH RECYRKULACJI I POWIETRZA cz. dolna str.zach. Szt. 2	II/B-148-00	495kg/szt	

PSK-01-U-01-11	- WYMIANA WŁAZÓW DRZWI KONTROLNYCH 800x500 5szt.	06-3341-42	141kg/szt	
	- WYMIANA WŁAZÓW DRZWI WYCZYSTKOWYCH 500x500 szt. 5	06-3341-43	112kg/szt	
	- REMONT POZOSTAŁYCH ZAMKNIĘĆ, DRZWI KONTROLNYCH I WYCZYSTKOWYCH	06-3341-42/43	400kg	
	- WYMIANA WKŁADEK GUMOWYCH I KATOWNIKÓW ZAMKNIĘĆ KOMÓR	06-3341-42/43	150 kg	
	- REMONT I SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI OBUDÓW KOMÓR WÓZKÓW I POWIETRZA	06-3341-40;43	300 kg	
PSK-01-U-01-12	ZBIORNIK PRZEPADÓW	06-3341-108		
	- REMONT KONSTRUKCJI POSZYCIA OBUDOWY I WYMIANA WYKŁADZIN			podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu
	- REMONT KONSTRUKCJI I WYMIANA KRATEK VEMA PODESTU TECHNOLOGICZNEGO		10m2	
	- WYKONANIE I WYMIANA I OBURTOWANIA ZBIORNIKA PRZEPADÓW		10mb	
	- REMONT OBURTOWANIA ZBIORNIKA PRZEPADÓW			
PSK-01-U-01-03	OBIEG GAZÓW TECHNOLOGICZNYCH DL	06-2943-2		po weryfikacji stanu tech. gazociągów
	UKŁAD PRZEWODÓW GAZÓW RECYRKULACYJNYCH	06-2943-4		podać cenę za wymianę 1 mb przewodu
	- WYMIANA KOLANA FI 1000X1717 PRZEWODU GAZÓW UBOGICH	06-2943-37	1389kg	
	- REMONT ODCINKA PRZEWODU RECYRKULACJI Ø1620 poz.00 z wymianą włączów i kompensatorów	06-2943-8/10	1000 kg	wg potrzeb
	- WYMIANA WŁAZÓW PRZEWODÓW TŁOCZNYCH DMUCHU RECYRKULACJI szt. 5	II/B-135-00	140kg/szt	
	- WYMIANA KOLANA fi.1620 PRZEWODU ODCIĄGOWEGO KOLEKTORA SSAWNEGO GAZÓW RECYRKULACYJNYCH/ z VI okapu			wg potrzeb
	- WYMIANA PRZEWODU ODCIĄGOWEGO POZIOMEGO KOLEKTORA SSAWNEGO GAZÓW RECYRKULACYJNYCH/ z VI okapu	szkic 1079	1600kg	wg potrzeb
	- WYMIANA KOMPENSATORA DŁAWIOWEGO KOLEKTORA SSAWNEGO GAZÓW RECYRKULACYJNYCH	06-2943-9	930kg	
		06-2943-8/10	2500kg / 6m	
	REMONT PRZEWODÓW ODCIĄGOWYCH:			
	- REMONT PIONOWEGO PRZEWODU ODCIĄGOWEGO GAZÓW UBOGICH RECYRKULACJI	06-2943-5,11, szkic 895	500kg	wg potrzeb
	- REMONT PRZEWODU ODCIĄGOWEGO RECYRKULACJI/ odcinka skosnego	II/B116-00	500kg	
	- REMONT PRZEWODÓW TŁOCZNYCH fi 700 DMUCHU RECYRKULACJI DO KOMÓR DMUCHU	06-2943-105	520kg	
	- REMONT DRZWI WYCZYSTKOWYCH KOMORY KOMORY PYŁOWEJ	06-3341-38	300kg	
	- REMONT PRZEWODU ODCIĄGOWEGO SPOD ZAPALACZKI DO KOMORY PYŁOWEJ		150 kg	
	- WYMIANA KRÓĆCA WYLOTOWEGO PRZEWODU GAZÓW UBOGICH	06-2943-113	300kg	po weryfikacji stanu technicznego
	UKŁAD PRZEWODÓW WENTYLATORÓW ŚWIEŻEGO POWIETRZA I WENTELATORA ZAPALACZKI	06-2943		
	- REMONT PRZEWODÓW SSĄCYCH I TŁOCZNYCH ORAZ WŁAZÓW REWIZYJNYCH PRZEWODÓW		300kg	
	- WYMIANA WŁAZÓW REWIZYJNYCH 500x500 KLAP STERUJACYCH UKŁADU szt.2	06-3341-42	141kg/szt	
	PSK-01-U-04	PODAJNIK WIBRACYJNY DO KRUSZARKI ZĘBATEJ I ST L-6000		
KONSTRUKCJA PODAJNIKA				
- WYMIANA KORYT I ELEMENTÓW MOCUJACYCH KORYTA		II/C-034-00	1579 kg	
- WYMIANA OBURTOWANIA KORYT		szkic	550kg/kpl	
- REMONT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ RAMY		06-5594-1	300kg	podać cenę za 1 T konstrukcji
- WYMIANA SPRĘŻYN ZAWIESZENIA RAMY			50kg	
NAPĘD PODAJNIKA				
- WYMIANA PRZEKŁADNI DF-5		J/PSKII-034-3	747 kg	
- WYMIANA WAŁU CARDANA			1 szt	
- REMONT SKRZYNI MOCUJĄCEJ PRZEKŁADNIĘ		20-K.00035	546 kg	
PSK-01-U-04	INSTALACJA ODCIĄGOWA			
	- REMONT PRZEWODÓW ODCIĄGOWYCH OBUDOWY PYŁOSZCZELNEJ		200kg	podać cenę za 1 T konstrukcji
	ZESPÓŁ PRZESIEWACZA I ROZDZIAŁU SPIEKU- SITO WIBRACYJNE	06-3326-1		wg. potrzeb
	KONSTRUKCJA PODAJNIKA			
	- WYMIANA KOMPLETU KORYT I ELEMENTÓW MOCUJACYCH KORYTA	II/C-037-00	1071 kg	
	- WYMIANA OBURTOWANIA KORYT- 8szt	II/C-032-00	28kg/1 burta	
	- PRZEGLĄD KONSTRUKCJI PODSTAWY RAMY I SPAWANIE PĘKNIĘĆ RAMY NOŚNEJ	06-5593-1	5m	podać cenę za 1 mb spawu
	- WYMIANA SPRĘŻYN ZAWIESZENIA RAMY		50kg	
	NAPĘD PRZESIEWACZA			
	- WYMIANA PRZEKŁADNI DF-5	J/PSKII-034-3	747 kg	
- WYMIANA WAŁU CARDANA		1szt		

PSK-01-U-05	- REMONT SKRZYNI MOCUJĄCEJ PRZEKŁADNIĘ	20-K.00034	590 kg	
	REMONT OBUDOWY PYŁOSZCZELNEJ PRZESIEWACZA		200kg	podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu
	WYMIANA PRZEWODÓW INSTALACJI ODCIAGOWEJ PRZESIEWACZA		500kg	podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu
	STACJA PRZESYPOWA NA PRZESIEWACZ	06-3343		
	- WYMIANA WYKŁADZIN W CZĘŚCI GÓRNEJ I DOLNEJ PRZESYPU	06-3344-2/3	703kg/648kg	podać cenę za 1 T konstrukcji
	PRZESYPY ROZDZIAŁU SPIEKU	06-3350-52		
	- WYMIANA WYKŁADZIN PRZESYPÓW POŚREDNICH DO ZBIORNIKA BUFOROWEGO		4000kg	podać cenę za 1 T konstrukcji
	- REMONT OBUDOWY PRZESYPÓW POŚREDNICH			podać cenę za 1 T konstrukcji
	- WYMIANA WYKŁADZIN WÓZKA DWUDROGOWEGO 2.95		500 kg	podać cenę za 1 T konstrukcji
	- PRZEGLĄD UKŁADU PRZESUWU WÓZKA DWUDROGOWEGO 2.95		24rg	
	- PRZEGLĄD KÓŁ JEZDNYCH WÓZKA DWUDROGOWEGO 2.95- wymiana łożysk		36 rg	
	- REMONT KONSTRUKCJI I WYMIANA WYKŁADZIN WÓZKA DWUDROGOWEGO 2.96	06-3327-1		podać cenę za 1 T konstrukcji
	PODAJNIK WIBRACYJNY DO KRUSZARKI ZĘBATEJ II ST L-6000			wg. potrzeb
	KONSTRUKCJA PODAJNIKA			
	- WYMIANA KORYT I ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH KORYTA	II/C-034-00	1579 kg	
- REMONT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ I SPAWANIE PĘKNIĘĆ RAMY NOŚNEJ	06-5594-1	3m	podać cenę za 1 mb spawu	
- WYMIANA SPRĘŻYN ZAWIESZENIA RAMY		50kg		
NAPĘD PODAJNIKA				
- WYMIANA PRZEKŁADNI DF-5	J/PSKII-034-3	747 kg		
- WYMIANA WAŁU CARDANA		1 szt		
- REMONT SKRZYNI MOCUJĄCEJ PRZEKŁADNIĘ	J/PSKII-030-3	3m	podać cenę za 1 mb spawu	
REMONT KONSTRUKCJI I POSZYCIA OBUDOWY PYŁOSZCZELNEJ		300 kg	podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu	
WYMIANA PRZEWODÓW INSTALACJI ODCIAGOWEJ		500kg	podać cenę za 1 T konstrukcji	
WYMIANA BLACH ZBIORNIKA BUFOROWEGO		3000 kg	podać cenę za 1 T konstrukcji	
- WYMIANA WYKŁADZIN I REMONT KONSTRUKCJI CZ. WYLOTOWEJ Z ZBIORNIKA		400kg	podać cenę za 1 T konstrukcji	
- WYMIANA PRZESYPU Z WYKŁADZINAMI, REMONT KONSTRUKCJI PRZESYPU NA PODAJNIK WRAZ Z WYMIANĄ PÓŁKI PRZESYPU	06-3423-17	640kg/200kg	podać cenę za 1 T konstrukcji	
PSK-01-U-08	PODAJNIK WIBRACYJNY DO CHŁODNICZ ZAWROTÓW L-6500			wg. potrzeb
	KONSTRUKCJA PODAJNIKA	II/C-035-00	923 kg	
	- WYMIANA I KORYTA I ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH KORYTA	II/C-035-01	300 kg	
	- WYMIANA SPRĘŻYN ZAWIESZENIA RAMY		50kg	
	NAPĘD PODAJNIKA			
	- WYMIANA PRZEKŁADNI DF-5	J/PSKII-034-3	747 kg	
	- WYMIANA WAŁU CARDANA		1 szt	
	- REMONT SKRZYNI MOCUJĄCEJ PRZEKŁADNIĘ	06-5534-4	3m	podać cenę za 1mb spawu
	REMONT KONSTRUKCJI I POSZYCIA OBUDOWY PYŁOSZCZELNEJ		300kg	podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu
	WYMIANA PRZEWODÓW INSTALACJI ODCIAGOWEJ		400kg	podać cenę za 1 T konstrukcji
REMONT KONSTRUKCJI I WYMIANA WYKŁADZIN PRZESYPU NA PODAWACZ		200kg	podać cenę za 1 T konstrukcji	
PSK-01-U-09	ZESPÓŁ CHŁODZENIA I MIESZANIA	06-3068-1; 06-3069-11		
	PODSTAWA GŁÓWNA CHŁODNICZ	06-4537-2		
	- SPAWANIE PĘKNIĘĆ, WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI I MOCOWANIE PODSTAWY RAMY NOŚNEJ I RÓL TOCZNYCH		500kg	ocena stanu technicznego po piaskowaniu
	- DOKRECENIE EW. WYMIANA ŚRUB FUNDAMENTOWYCH			
	UKŁAD NAPĘDU I OBROTU CHŁODNICZ	06-3022-2a		
	- WYMIANA PASKÓW KLINOWYCH D-3150		9 szt	
	- WYMIANA ROLEK TOCZNYCH ø600	06-307-4	282kg/szt	
	- WYMIANA ROLEK OPOROWYCH ø360	06-2992-9	91kg/szt	
	- WYMIANA PRZEKŁADNI ZĘBATEJ WD-800		1780kg	
	- WYMIANA PRZYSTAWKI NAPĘDOWEJ		550kg	
	- REMONT OSŁON MECHANICZNYCH	06-3009-16	121kg	

	INSTALACJA ZRASZANIA- ZRASZACZ WODNY			
	- WYMIANA ZAWORÓW DN65		szt.2	
	- REMONT PRZEWODÓW INSTALACJI		50 kg	
	- WYMIANA DYSZY ZRASZACZA INSTALACJI WODNEJ I SZLAMOWEJ		100kg	
	PŁYTA WLOTOWA	06-3022-1		
	- REMONT PODSTAWY PŁYTY	06-3068-5		
	- REMONT TARCZY PŁYTY	06-3068-6	100kg	
	KOMORA WYLOTOWA CHŁODNIKA	06-3068-7		
	- WYMIANA DOLNEJ CZĘŚCI KOMORY	06-3068-8	300kg	
	- REMONT GÓRNEJ CZĘŚCI KOMORY	06-3068-8	1613 kg	
	- WYMIANA PRZEWODU ODCIAGOWEGO Z CHŁODNICY	II/B-115-00	3082kg	
	- WYMIANA DZWI WYCZYSTKOWYCH 600X800	06-2943-20	70 kg	
	- REMONT PODESTU I BARIEREK OBSŁUGI ODCIĄGU Z CHŁODNICY	II/C-101-00	350kg	
	- WYMIANA WYKŁADZINY TRUDNOSCIERALNEJ ZASYPU Z CHŁODNICY NA PRZENOSNIK		150 kg	
	PRZEGLĄD MOCOWANIA WIENCÓW ZĘBATYCH	06-3068-4	24 rg	
	REMONT PŁASZCZA STALOWEGO CHŁODNIKA BEBNOWEGO- opcja	06-3068-5	300kg	wg. potrzeb
PSK-01-U-10	STACJA DWUDROGOWA 2.108M	06-3242-20		wycena na podstawie wizji lokalnej
	WÓZEK DWUDROŻNY PRZESYPU	06-3242-21		podać cenę za 1 T konstrukcji
	- REMONT KRAT ZASYPOWYCH ZBIORNIKÓW		200 kg	
	- WYMIANA WÓZKA	06-3242-18	1092kg	
	- WYMIANA SIŁOWNIKA			
PSK-01-U-11	ZBIORNIKI ZAWROTÓW 27 i 28	3072-22.3		wycena na podstawie wizji lokalnej
	WYMIANA SEGMENTU PROSTEGO ZASOBNIKA Z3 zb.nr 28		3500kg	
	REMONT SEGMENTU PROSTEGO ZASOBNIKA Z3 zb.nr 27		400 kg	podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu
	POSZYCIE CZĘŚCI STOŻKOWEJ- remont ściany wsch. i płd. zb. nr 28 i zb. nr 27 wraz z blachami zabezpieczającymi	3072.22-3.1	2000kg	podać cenę za 1 T konstrukcji
	WYMIANA WYKŁADZIN TRUDNOSCIERALNYCH CZĘŚCI STOŻKOWYCH	3072.22-3.3	1000kg	
	ZAMKNIĘCIA ZBIORNIKÓW	J/PSK-003-01		
	- WYMIANA KOMPENSATORA I KOSZA ZASYPOWEGO zb.nr 28	J/PSK-003-01	1395kg/kpl	
	- WYMIANA LINEK MOCUJACYCH KOSZE			
	UKŁADU NAPĘDU TASM			
	- WYMIANA ROLEK OGUMOWANYCH ø144x1150 I TRÓJDZIELNYCH			
	- WYMIANA BEBNÓW NAPĘDOWYCH I NAPINAJĄCYCH Z OBUDOWAMI ŁOZYSKOWYMI			
	- WYMIANA PRZEKŁADNI ŚLIMAKOWEJ NAPĘDU BEBNÓW			
	- REMONT OBURTOWANIA I ZGARNIACZY TAŚM			
	- REMONT OSŁON BEBNÓW NAPĘDOWYCH I ZWROTNYCH	J/PSKII-006-19	szt.1+1	
	- WYMIANA I WULKANIZOWANIE TAŚM B1000x3		szt.1	wg. potrzeb
	PRZESYPY NA PRZENOŚNIK TAŚMOWY L- 69 m			
	- WYMIANA ZSYPU I KRÓĆCA 400x1050 szt.2			
	- WYMIANA OBURTOWANIA PRZESYPU	06-3370-34+37	557kg/szt	
PSK-01-U-12	PRZENOSNIKI DOZUJĄCE typu „SCHENCK”	672524a/25a		wycena na podstawie wizji lokalnej
	ZBIORNIKI STOŻKOWE DOZUJĄCE	3072-22.1a		
	- WYMIANA BLACH STROPU ZASOBNIKA ZBIORNIKA NR - 20	3077.22.1.4-5	2460 kg	
	- WYMIANA DOLNYCH CZĘŚCI STOŻKOWYCH ZBIORNIKÓW szt.1	3072-22.1.1a	1100kg/szt	wg. potrzeb
	ZAMKNIĘCIA ZBIORNIKÓW			
	- WYMIANA KOMPENSATORÓW I KOSZY ZASYPOWYCH szt.4	J/PSK-003-01	1395kg/kpl	wg. potrzeb
	- WYMIANA LINEK MOCUJACYCH KOSZE		6kg/szt	
	UKŁADU NAPĘDU TASM			wg. potrzeb

	- WYMIANA ROLEK OGUMOWANYCH $\varnothing 144 \times 1150$ I TRÓJDZIELNYCH			wg. potrzeb
	- WYMIANA ZESPOŁU BEBNA NAPEDOWEGO I ZWROTNEGO			wg. potrzeb
	- REMONT OBURTOWAŃ I ZGARNIACZY TAŚM			
	- WYMIANA PRZEKŁADNI ŚLIMAKOWEJ NAPEDU BEBNÓW			
	- REMONT OSŁON BEBNÓW NAPEDOWYCH I ZWROTNYCH			
	PRZESYPY NA PRZENOŚNIK TAŚMOWY L- 69 m			
	- WYMIANA ZSYPU I KRÓĆCA 400x1050 szt.1	06-3370-34÷37	557kg/szt	
	- WYMIANA OBURTOWANIA PRZESYPU			
	- WYMIANA I WULKANIZOWANIE TAŚM B1000x3		szt.11	wg. potrzeb
PSK-01-U-13	ZESPÓŁ MIESZANIA I STOPNIA	06-3009-1		wycena na podstawie wizji lokalnej
	NAPĘD MIESZALNIKA	06-2992-4		
	- WYMIANA ZESTAWÓW OGUMOWANYCH NAPĘDOWYCH I NIENAPEDOWYCH		5675kg/4475kg	wg. potrzeb
	- WYMIANA WKŁADEK SPRZĘGIEŁ I KPL. SPRZĘGIEŁ PODATNYCH TYPU SEK 003	SEK003	200kg/kpl	
	- WYMIANA ROLEK OPOROWYCH $\varnothing 360$	06-2992-9	200kg	
	- WYMIANA PRZEKŁADNI ZĘBATEJ TYPU WD-650		1780kg	
	- WYMIANA PASKÓW KLINOWYCH D-3150 I KÓŁ PASOWYCH	06-2992-8	4 szt	
	- SPAWANIE RAMY ZESPOŁU NAPĘDOWEGO	06-3009-2	10 mb	wg. potrzeb/podać cenę za 1mb spawu
	- REMONT OSŁON MECHANICZNYCH	06-1824-21	93kg	
	BĘBEN MIESZALNIKA	06-2999-2		podać cenę za 1 T konstrukcji
	- REMONT PŁYTY KOMORY WLOTOWEJ /STOŻEK FI.1500/	06-2992-3	200 kg	
	- REMONT KOMORY WYLOTOWEJ 1700	06-3009-7	200 kg	
	- WYMIANA PRZEWODU ODCIĄGOWEGO Z KOMORY WYLOTOWEJ	szkic	1000kg	
	- REMONT TRASY INSTALACJI WODNEJ ZRASZACZA- wymiana dyszy zraszającej		16rg	
	- WYMIANA SEGMENTÓW NOŻY SKROBAKA	II/B083-00	743kg	
- WYMIANA PIERSCIENI		12 szt		
- SPAWANIE BIEŻNI I PŁASZCZA BĘBNA		5 m		
REMONT KONSTRUKCJI I WYMIANA WYKŁADZIN PRZESYPU DO MIESZALNIKA	06-3377-1	300kg	podać cenę za 1 T konstrukcji	
- WYMIANA WKŁADKI STALOWEJ PRZESYPU	II/C-103-00	200kg		
PSK-01-U-14	ZESPÓŁ MIESZANIA II STOPNIA	06-3010-00		wycena na podstawie wizji lokalnej
	NAPĘD MIESZALNIKA			
	- WYMIANA ZESTAWÓW OGUMOWANYCH NAPĘDOWYCH I NIENAPEDOWYCH		5675kg/4475kg	wg. potrzeb
	- WYMIANA WKŁADEK SPRZĘGIEŁ I KPL. SPRZĘGIEŁ PODATNYCH TYPU SEK 003	SEK003	200kg/kpl	
	- WYMIANA ROLEK OPOROWYCH $\varnothing 360$	06-2992-9	200kg	
	- WYMIANA PRZEKŁADNI ZĘBATEJ		1 szt	
	- WYMIANA PASKÓW KLINOWYCH D-3150 I KÓŁ PASOWYCH	06-2992-8	4 szt	
	- REMONT RAMY ZESPOŁU NAPĘDOWEGO	06-3010-02	300kg	wg. potrzeb/podać cenę za 1mb spawu
	- REMONT OSŁON MECHANICZNYCH	06-1824-20	184kg	
	BĘBEN MIESZALNIKA	06-2993		
	- WYMIANA PŁYTY KOMORY WLOTOWEJ /STOŻEK FI.1500/	06-3010-04	664kg	
	- REMONT DOLNEJ CZĘŚCI KOMORY WYLOTOWEJ	06-3010-07	200kg	
	- REMONT ODCIĄGU Z MIESZALNIKA DO WENTYLATORA NEU		300 kg	
	- WYMIANA NOŻY SKROBAKA	II/B083-00	743kg	
	- WYMIANA PIERSCIENI		12 szt	
- SPAWANIE BIEŻNI I PŁASZCZA BĘBNA		7 m	wg. potrzeb/podać cenę za 1mb spawu	
- REMONT TRASY INSTALACJI WODNEJ ZRASZACZA- wymiana dyszy zraszającej		16 rg		
PRZESYP DO MIESZALNIKA			wg. potrzeb	
- REMONT POMOSTU OBSŁUGI	06-3010-19	389kg		
- REMONT PRZESYPU DO MIESZALNIKA	06-3042-8	770kg		
- WYMIANA WYKŁADZIN TRUDNOŚCIERALNYCH	06-3402-1	470kg		
- WYMIANA WKŁADKI GUMOWEJ		64 rg		

PSK-01-U-19

- REMONT PRZESYPU I OBUROWANIA Z MIESZALNIKA			
- WYMIANA PRZESYPU 2.64/2.66			
PRZENOŚNIKI STALOWO-KUBEŁKOWE	06-3050-54		wycena na podstawie wizji lokalnej po 10 zestawów
WYMIANA ZESTAWÓW ELEMENTÓW NOŚNYCH PRZENOŚNIKÓW:			
- PRZENOŚNIKA KUBEŁKOWEGO 2.92, 2.93, 2.111, 2.114, 2.115			
UKŁAD PRZENOŚNIENIA NAPĘDU PRZENOŚNIKÓW			wg. potrzeb
- PRZEKŁADNIE ZĘBATE NAPĘDOWE- przegląd		1 szt.+ 6 szt	
- PRZEKŁADNIE ZĘBATE OTWARTE- 2.115 wymiana, pozostałe przegląd i ocena zużycia kół zębatach		1 szt.+ 6 szt	
- REMONT OBUDOWY PRZEKŁADNI OTWARTEJ		szt.6	
- REMONT KONSTRUKCJI PODSTAW NAPĘDÓW		szt.6	
- GŁOWICE GWIAZD NAPĘDOWYCH WRAZ UŁOŻYSKOWANIEM			
PRZEGLĄD GŁOWIC, KÓŁ NAPĘDOWYCH, OBUDÓW UŁOŻYSKOWYCH, UŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH, WAŁÓW NAPĘDOWYCH POZOSTAŁYCH GŁOWIC			
WYMIANA SPRZĘGIEŁ, KÓŁ PASOWYCH, PASKÓW KLINOWYCH			
WYMIANA OSŁON SPRZĘGIEŁ			
- GŁOWICE GWIAZD ZWROTNYCH WRAZ UŁOŻYSKOWANIEM			wg. potrzeb
WYMIANA GWIAZDY ZWROTNEJ PRZENOŚNIKA 2.92		1 szt	
PRZEGLĄD GŁOWIC, KÓŁ ZWROTNYCH, OBUDÓW UŁOŻYSKOWYCH, UŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH I WAŁÓW POZOSTAŁYCH GŁOWIC			
- REMONT UKŁADU CENTRALNEGO SMAROWANIA GŁOWIC ZWROTNYCH I NAPĘDOWYCH		szt.5	
- REMONT KONSTRUKCJI STALOWEJ TRASY PRZENOŚNIKA	06-3054-4/5	500kg	
- WYMIANA ODCINKÓW SZYN I REMONT KONSTRUKCJI WSPORCZYCH PRZENOŚNIKA 2.112 i 2.92	06-3024-24	24 mb	wg. potrzeb
- REMONT CHWYTAKÓW ELEMENTÓW NOSNYCH	II/C-049-00	150kg	
- WYMIANA LINEK BEZPIECZEŃSTWA			
STACJE NADAWY I ZRZUTOWE	06-3339-1	300kg	wg. potrzeb
- REMONT PRZESYPU PRZENOŚNIKA DO ZBIORNIKA ZAWROTÓW	06-3398-8	300kg	
- REMONT PRZESYPU PRZENOŚNIKA DO ZBIORNIKA SPIEKU	06-3398-9	440kg	
- REMONT PRZESYPÓW, WYMIANA WYKŁADZIN I OBUROWAŃ PRZESYPÓW- pozostałych		1000kg	
- REMONT KONSTRUKCJI I POSZYCIA OBUDÓW PYŁOSZCZELNYCH STACJI			
- REMONT INSTALACJI ODCIAGOWYCH PRZENOŚNIKÓW			
OBUDOWY PYŁOSZCZELNE I ODCIĄGI			wg. potrzeb
- REMONT OBUDÓW PYŁOSZCZELNYCH GŁOWIC ZWROTNYCH I NAPĘDOWYCH	06-3342-1	500 kg	
- REMONT KONSTRUKCJI I OSŁON PYŁOSZCZELNYCH TRAS		48 rg	
- REMONT PRZEWODÓW ODCIĄGOWYCH		700 kg	podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu
REMONT ZBIORNIKA SPIEKU I SPIEKU ZWROTNEGO V-150 SKŁADOWISKA ZAPASOWEGO		600kg	
- SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI			
WYMIANA PRZESYPU Z KRUSZARKI ZĘBATEJ/2.92 + WYMIANA CZĘŚCI GÓRNEJ (wykonanie odtworzeniowe + wykonanie szkicu)	06-3339-1	2880kg	UWAGA: Pozycja przeniesiona z pozycji KRUSZARKA ZĘBATA I STOPNIA
WYMIANA PRZESYPU 2.82/2.92		1800 kg	
PSK-01-U-20			
URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO SPIEKALNI	06-3002		wycena na podstawie wizji lokalnej
KONSTRUKCJA STALOWA PRZENOŚNIKÓW STACJONARNYCH, REWERSYJNYCH I PRZEJEZDNYCH	1939-00-0-00		
- WYMIANA PODSTAW STALOWYCH ZESTAWÓW NIECKOWYCH, OSŁON MECHANICZNYCH KRAŻNIKÓW ZEST.NIECKOWYCH I PODTASMOWYCH			
- WYMIANA KONSTRUKCJI PRZENOŚNIKA 2.49			
- WYMIANA TOROWSKA WÓZKA PRZENOŚNIKA 2.25 - remont			
UKŁADY NAPĘDOWE PRZENOŚNIKÓW STACJONARNYCH, REWERSYJNYCH I PRZEJEZDNYCH			wg. potrzeb
- WYMIANA PRZEKŁADNII ZĘBATYCH PRZENOŚNIKA 2.25, 2.49, 2.107		szt. 4	
- MECHANIZM NAPĘDU TAŚMY- wymiana kół pasowych, tarcz i osłon sprzęgieł, sworzni,			
- UKŁAD PRZENOŚNIENIA NAPĘDU ZESTAWU JAZDNEGO PRZENOŚNIKÓW- wymiana kół pasowych, wymian sprzęgieł na TOP 40		szt. 4	2.25, 2.71, 2.23
- BĘBNI NAPĘDOWE, ZWROTNE, NAPINAJĄCE I ODCISKOWE Z UŁOŻYSKOWANIEM- wymiana bębnow - nap.- ø 630 -2szt, zwrotnych ø 400 - 5szt, odciskowych ø 273 - 5szt.			wg. potrzeb
ELEMENTY EKSPLOATACYJNE PRZENOŚNIKÓW			wg. potrzeb

	- URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE- wymiana zgarniaczy stałych, ruchomych, podtaśmowych i nabębnowych - ZESTAWY KRAŻNIKOWE, SAMONASTAWNE, ROLKOWE NOŚNE I KORYGUJĄCE- wymiana			podać wycenę jednostkową podać wycenę jednostkową
	STACJE PRZESYPOWE PRZENOŚNIKÓW - REMONT OBUDOWY PRZESYPU ST.NAPEDOWEJ - WYMIANA PRZESYPU 2.24/2.25. - REMONT KONSTRUKCJI I WYMIANA WYKŁADZIN POZOSTAŁYCH PRZESYPÓW - REMONT OBURTOWAŃ PRZESYPÓW - WYMIANA BLACH PODESTOWYCH POD TAŚMĄ 2.70	06-3281-5 1945-02-0-00	350kg	wg. potrzeb wg. potrzeb
	OBUDOWY PYŁOSZCZELNE I ODCIĄGI - REMONT KONSTRUKCJI I OSŁON PYŁOSZCZELNYCH TRAS - REMONT PRZEWODÓW ODCIĄGOWYCH - WYKONANIE I MONTAŻ OBUDOWY PYŁOSZCZELNEJ PRZESYPU 2.20/2.23		700kg 250kg 500 kg	wg. potrzeb podać cenę za 1 kg konstrukcji podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu wykonanie odtworzeniowe
PSK-01-U-21	INSTALACJA OBIEGU GAZÓW TECHNOLOGICZNYCH MASZYNY SPIEKALNICZEJ- WENTYLATORY RECYRKULACJI, ŚWIEŻEGO POWIETRZA I i II st., ZAPALACZKI ZESTAW WIRUJĄCY Z OBUDOWAMI ŁOŻYSKOWYMI - WENTYLATOR RECYRKULACJI- wymiana i osiownie - WENTYLATOR ŚWIEŻEGO POWIETRZA I ST.- wymiana i osiownie - WENTYLATOR ŚWIEŻEGO POWIETRZA II ST.- wymiana i osiownie - WENTYLATOR ZAPALACZKI- wymiana i osiownie	06-2943-1		wycena na podstawie wizji lokalnej wg. potrzeb wymiana silnika- odrębne zlecenie
	OBUDOWY WENTYLATORÓW - WENTYLATORA RECYRKULACJI- remont + spawanie wyczystki rewizyjnej - WENTYLATOR 2.85 - spawanie wyczystki rewizyjnej		3100kg 400kg 600kg 600kg	wg. potrzeb wymiana silnika- odrębne zlecenie
	KOMPENSATOR PŁÓCIENNY - WENTYLATOR RECYRKULACJI- wymiana wlot i wylot - WENTYLATOR ŚWIEŻEGO POWIETRZA I ST. i II ST.,ZAPALACZKI- wymiana			wg. potrzeb
	INSTALACJI SSĄCA I TŁOCZNA WENTYLATORÓW - WYMIANA PRZEWODÓW fi.400 INSTALACJI ODCIĄGOWEJ ORAZ REMONT WYCZYSTEK SUCHEGO ODPYLANIA /rozdrabialnia		500 kg	
PSK-01-U-22	INSTALACJI OBIEGU GAZU MOKREGO I SUCHEGO ODPYLANIA- WENTYLATOR MOKREGO ODPYLANA NEU 155- 158, WPWS-140, 01M11, 11M11 ZESTAW WIRUJĄCY Z OBUDOWAMI ŁOŻYSKOWYMI - WENTYLATOR WPWS-140- demontaż wirnika do wyważania przez TRB + ponowny montaż i osiowanie - WENTYLATORA MOKREGO ODPYLANIA NEU 156- wymiana i osiownie - WENTYLATORA MOKREGO ODPYLANIA NEU 157- wymiana i osiownie - WENTYLATORA MOKREGO ODPYLANIA NEU 155- wymiana i osiowanie - WENTYLATORA MOKREGO ODPYLANIA NEU 158- wymiana i osiownie - WENTYLATORA 01M11 - przegląd łożysk ewentualna wymiana - WENTYLATORA 11M11- przegląd łożysk ewentualna wymiana			wycena na podstawie wizji lokalnej wg. potrzeb wymiana silnika - odrębne zlecenie wg potrzeb wg potrzeb wymiana silnika- odrębne zlecenie wg potrzeb + wymiana silnika- odrębne zlecenie wg potrzeb. Wycenić osobno opcję przeglądu i wymiany wg potrzeb. Wycenić osobno opcję przeglądu i wymiany
	OBUDOWY WENTYLATORÓW - WENTYLATOR WPWS-140- remont + spawanie wyczystki rewizyjnej - WENTYLATORA MOKREGO ODPYLANIA NEU 155 - remont + spawanie wyczystki rewizyjnej - WENTYLATORA MOKREGO ODPYLANIA NEU 156- wymiana króćca wylotowego - WENTYLATORA MOKREGO ODPYLANIA NEU 157- remont + spawanie wyczystki rewizyjnej - WENTYLATOR 01M11 - spawanie wyczystki rewizyjnej		150 kg 150 kg 150 kg 150 kg	wg. potrzeb
	KOMPENSATOR TKANINOWO-GUMOWY - WENTYLATOR NEU 155 + NEU 158. 01M11, 11M11- wymiana - WENTYLATOR NEU 157- wymiana(PASOWANIE I SPAWANIE NOWYCH KOŁNIERZY ORAZ MONTAŻ KOMPENSATORA GUMOWEGO NA WYLOCIE)		13 szt	wg potrzeb

PSK-01-U-23

UKŁAD PRZENOSZENIA NAPĘDU			wg. potrzeb
- WENTYLATOR WPWs-140(wymiana na typu OMEGA), NEU 155 ÷ 158- przegląd wymiana wkładek elastycznych typu omega.		5 kpl	
KIEROWNICA WENTYLATORA			
- WENTYLATOR WPWs-140-przegląd, smarowanie		1 szt	
- WENTYLATOR 11M11, 01M11- remont, smarowanie		2 szt	
INSTALACJA UKŁADU SSĄCEGO I TŁOCZNEGO, ODKRAPLACZ Ø 1650, ZWĘŻKA i KOLEKTORY ZWĘŻKI VENTURIEGO Ø 350, RUOSKRUBER	06-3059-1,06-3037-1		podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu
- SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI PRZEWODÓW INSTALACJI SUCHEGO I MOKREGO ODPYLANIA- remont kompensatora i obudowy 2.92/2.94		500 kg	wg. potrzeb
- WYMIANA ZASUW, WYCZYSTEK (1kpl) i PRZEWODU ODCIAGU fi 450, fi 500		18 mb	
- WYMIANA PRZEWODÓW INSTALACJI MOKREGO ODPYLANIA fi 250,fi 400, fi 450, fi 500 + wspawanie wyczystek	06-2911-1	6 mb,6 mb	
WYMIANA ODCIĄGU Z KRUSZARKI		300 kg	wyk. odtworzeniowe
OSADNIK DORRA	06-2892-1		
INSTALACJA WODY OBIEGOWEJ			wg. potrzeb
- KOLEKTOR NAPŁYWOWY i TŁOCZNY POMP- remont			podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu
- PRZEWODY INSTALACJI WODNEJ I SZLAMOWEJ OBIEGU POMP- remont			podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu
- KORYTO SPŁYWOWE Z NEU155 i NEU158 DO OSADNIKA- laminowanie pęknięć koryta		5 m2	
- WYMIANA ZAWORÓW PRZEPONOWYCH DN 150		szt. 4	
MECHANIZM JAZDY I OBROTU OSADNIKA	06-2892-56		wg. potrzeb
- NAPĘD I UKŁAD PRZENOSZENIA NAPĘDU OSADNIKA			
-WYMIANA ZESTAWÓW GUMOWANYCH NAPĘDOWYCH I NIENAPĘDOWYCH 2 KPL (2 ZESTAWY NAPĘDOWE, 2 ZESTAWY NIENAPĘDOWE)	06-2892-2	3737kg/zest.	wg potrzeby
-WYMIANA PRZEKŁADNI ZĘBATEJ WT-100, WYMIANA SPRZĘGIEŁ SEK003		1350kg/szt	wg potrzeby
-REMONT KONSTRUKCJI RAMY NOŚNEJ UKŁADU PRZENOSZENIA NAPĘDU I JAZDY		2 szt.	
-WYMIANA WAŁKA I KÓŁ ZĘBATYCH ZESTAWÓW NAPĘDOWYCH		2 kpl	podać cenę za 1 kpl.
-WYMIANA ROLEK OPOROWYCH I JEZDNYCH TORU OBROTNICZY (wycięcie okienek + spawanie po czyszczeniu)		800 kg	rusztowanie rurowe - wymóg
-REMONT /SPAWANIE PĘKNIĘĆ KONSTRUKCJI PODPARCIA I TORU JAZDY	06-2892-41		podać cenę za 1 kpl.
REMONT PODESTU		500 kg	
MOST ZGARNIACZA	06-2892-27		wg. potrzeb
- REMONT KONSTRUKCJI MOSTU- ramy konstrukcji obrotnicy mostu i górnego pasa nośnicy mostu	06-2892-28	1475kg	podać cenę za 1 T konstrukcji
- WYMIANA BLACH PODESTOWYCH		5m2	wg potrzeb
- WYMIANA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ		500 kg	
MIESZADŁO I ZGARNIK SZLAMU	06-2892-45		
- PRZEGLĄD MECHANIZMU PODNOSZENIA ZGARNIACA- śruby TR60x2100, tuleje łożyskowe, pokrętła	06-2892-47	177kg	
- REMONT KONSTRUKCJI ZGARNIACZY		300 kg	podać cenę za 1 kg
GŁOWICA I OSŁONA GŁOWICY	06-2892-37/49	4891kg	
- REMONT RURY NOŚNEJ I ZABEZPIECZENIE CHEMICZNE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ/laminowanie osłony leja		100kg/10m2	
FALOCHRON OSADNIKA			
- REMONT PODESTU KOMUNIKACYJNEGO		500 kg	
- LUTOWANIE PĘKNIĘĆ FALOCHRONU OŁOWIANEGO			podać cenę 1 mb lutu
PSK-01-U-24			
FILTR 12-TO KOMOROWY	06-2769		
PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE	06-3347-1	2 szt.	wg. potrzeb
- WYMIANA OGNIW ŁAŃCUCHA ZGRZEBŁOWEGO	I/7-018-01	60 mb	podać cenę za 1mb wymienionego łańcucha
- WYMIANA PROWADNIC GÓRNYCH I DOLNYCH		30m	podać cenę za 1 T konstrukcji
- SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI OBUDOWY PYŁOSZCZELNEJ I REMONT KONSTRUKCJI NOŚNEJ KORYT			podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu
- WYMIANA GWIAZD NAPĘDOWYCH I NIENAPĘDOWYCH WRAZ Z UŁOŻYSKOWANIEM	06-3347-2	200+100kg	
- WYMIANA ELEMENTÓW MECHANIZMÓW NAPĘDU PRZENOŚNIKA- kół pasowych, tarcz sprzęgieł	06-2815-30	377kg	
- WYMIANA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH 2N-400-53-1, 2NM-400-53-1		2 szt	
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY ø300	06-2773	4 szt	wg. potrzeb
- WYMIANA PODWIESZANYCH PRZEKŁADNI ZĘBATYCH 2N-400-31,6-01		2 szt	

PSK-01-U-25	- WYMIANA PASKÓW KLINOWYCH B-1700 I KÓŁ PASOWYCH		15szt/2szt	
	- REMONT ODTWORZENIOWY OSŁON PASKÓW KLINOWYCH		60kg	
	- WYMIANA ZAWIESEŃ, PANEWEK BRĄZOWYCH Ø70		7szt.	
	- WYMIANA WAŁKÓW NAPĘDOWYCH, ŁĄCZĄCYCH I KOŃCOWYCH		3szt	
	- WYMIANA ŁOŻYSK TOCZNYCH, OBUDÓW ŁOŻYSKOWYCH OPOROWYCH I PRZELOTOWYCH		4szt	
	- REMONT ŚLIMAKA fi.320- wymiana ok. 3 odcinków po 10 mb	06-2773-5	650 kg	
	- SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI OBUDOWY PYŁOSZCZELNEJ I REMONT KONSTRUKCJI NOŚNEJ KORYT			podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu
	REMONT PRZESYPY Z PRZENOŚNIKA ŚLIMAKOWEGO/PRZENOSNIK ZGRZEBŁOWY	szkic	200kg	
	KOMORY ODPYLAJĄCE			
	- WYMIANA ZAMKNIĘĆ MIGAŁKOWYCH szt.10 / przegląd pozostałych	II/B-180-00	109kg/szt	podać cenę za wymianę 1 zamknięcia
- SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI			podać cenę za 1 mb spawu	
FILTR 24-TO KOMOROWY				
PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE typu „REDLER” – 5 SZT				
- WYMIANA OGNIW ŁAŃCUCHA ZGRZEBŁOWEGO	I/7-018-01	200 mb	wg. potrzeb podać cenę za 1mb wymienionego łańcucha	
- WYMIANA PROWADNIC GÓRNYCH I DOLNYCH		80m	podać cenę za 1 T konstrukcji	
- SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI/ OBUDOWY PYŁOSZCZELNEJ I REMONT KONSTRUKCJI NOŚNEJ KORYT			podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu	
- WYMIANA GWIAZD NAPĘDOWYCH I NIENAPĘDOWYCH WRAZ Z UŁOŻYSKOWANIEM		500+250kg		
- WYMIANA ELEMENTÓW MECHANIZMÓW NAPĘDU ŁAŃCUCHA- kół pasowych, tarcz sprzęgieł kabłąkowych,łańcucha		192rg		
- WYMIANA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH 2N-400-53-1, 2NM-400-53-1		2szt		
REMONT PRZESYPÓW FILTRA		300kg	podać cenę za 1 T konstrukcji	
KOMORY ODPYLAJĄCE				
- WYMIANA ZAMKNIĘĆ MIGAŁKOWYCH szt.10 / przegląd pozostałych	II/B-180-00	109kg/szt	podać cenę za wymianę 1 zamknięcia	
- SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI		60rg	podać cenę za 1 mb spawu	
PSK-01-U-26	ELEKTROFILTR SUCHY typu BS-672/H-19/6/3x9/0,3			
	PRZEWÓD WLOTOWY I ROZDZIAŁ GAZU			
	- REMONT SIT ROZDZIAŁU GAZU		700 kg	
	- REMONT KONSTRUKCJI SIT WLOTOWYCH		600kg	
	- REMONT INSTALACJI PRZEWODU WLOTOWEGO wraz z izolacją termiczną		400 kg	
	- REMONT LEJA ZASYPOWEGO Z PRZEWODEM 250x250	B4-03534	200 kg	
	OBUDOWA ŚCIAN KOMÓR A I B			wg. potrzeb
	- REMONT POSZYCIA ŚCIAN OBUDOWY KOMORY A i B wraz z izolacją termiczną		1500 kg	podać cenę za 1 T konst., 1 m2 izolacji
	- REMONT NAROŻNIKÓW ŚCIAN KOMÓR 7,8,11		5000 kg/75m2	podać cenę za 1 T konst., 1 m2 izolacji
	- SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI ŚCIAN KONFUZORÓW KOMÓR		10 m	podać cenę za 1 mb spawu
- WYMIANA WŁAZÓW REWIZYJNYCH 450x650 Z OCHRONĄ ZEWNĘTRZNA WŁAZU - po ocenie stanu technicznego	A4-00609,B4-01006	2 szt		
- REMONT OSŁON MECHANIZMÓW OTRZEPUJĄCYCH		4 szt	podać cenę za remont 1 osłony	
- WYMIANA USZCZELNIENI PŁASKICH I SZCZELIWA			wymiana uszczelnień wszystkich włazów i połączeń	
WYMIANA KOMPENSATORÓW TKANINOWYCH				
- NA WŁOCIE DO ES				
- GAZOCIĄGU GS2AB		64 rg		
- PRZY DOZOWNIKACH CELKOWYCH				
GAZOCIĄGI GS2AB				
- WYMIANA WKŁADEK STALOWYCH KOMPENSATORÓW DN 1800 2 szt	3022-21		wg. potrzeb (2 szt sa na magazynie)	
- REMONT PODPÓR STAŁYCH /2szt/ I RUCHOMYCH /6szt/ GAZOCIĄGU	3022-25	435kg/szt		
- REMONT POSZ WLOTOWYCH	3022-24/23/	1000kg	po ocenie stanu technicznego	
	3022-22	200 kg		
REMONT WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO KOMORY A , B				
- PRZEGLĄD I EWENTUALNA WYMIANA ZESPOŁÓW ELEKTROD ZBIORCZYCH I ULOTOWYCH komory A	B2-03562		wg. potrzeb	
- PRZEGLĄD I EWENTUALNA WYMIANA ZESPOŁÓW ELEKTROD ZBIORCZYCH I ULOTOWYCH komory B				
- REMONT KONSTRUKCJI SIT WLOTOWYCH				
- WYMIANA STRZEPYWACZY SIT DYFUZORA		4 kpl.	wg potrzeb	

PSK-01-U-27	- WYMIANA, REGULACJA ZESPOŁU STRZEPYWACZY /MŁOTKÓW I KOWADEŁEK/ EZ, EU SIT WLOTOWYCH- 3 kpl		3 kpl	wg potrzeb
	- WYMIANA NAPĘDÓW STRZEPYWACZY EZ I EU ORAZ SIT WLOTOWYCH		6szt	
	- WYMIANA IZOLATORÓW WSPORCZYCH I PRZELOTOWYCH		4 pola	podac cenę za ustawienie 1pola
	- REGULACJA USTAWIENIA RAM ELEKTROD ULOTOWYCH			
	- REMONT PODPÓR WAŁÓW ZE SPTRZEPYWACZY SIT ROZDZIAŁU GAZU			
	PRZENOSNIKI MECHANICZNE			
	- WYMIANA ŁAŃCUCHA PRZENOSNIKÓW ZGRZEBŁOWYCH ELEKTROFILTRA	II/A-017-01	20 mb	podac cenę za 1mb wymienionego łańcucha
	- WYMIANA PRZEKŁADNI NAPĘDOWEJ			wg potrzeb (demontaż, po remoncie TM montaż)
	- REGULACJA GŁOWIC NAPĘDOWYCH I ZWROTNYCH WRAZ Z UŁOŻYSKOWANIEM	II/B-099-00	szt.4+4	
	- REMONT PRZESYPÓW CIĄGU		szt. 4	podac cenę za 1 T konst., 1mb spawu
	- REMONT CELEK DOZUJĄCYCH- demontaż, przegląd i montaż		szt.4	podac cene za remont 1 celki
	STOŻEK HYDROTRANSPORTU			
	- WYMIANA ŁAŃCUCHA PRZENOSNIKA ZGRZEBŁOWEGO		10mb	podac cenę za 1mb wymienionego łańcucha
	- REMONT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ I PODESTU OBSŁUGI PRZENOŚNIKA		200 kg	podac cenę za 1 T konst., 1mb spawu
	- INSTALACJI POWIETRZA- demontaż do czyszczenia, wymiana zaworów zwrotnych, odpowietrzających, montaż po czyszczeniu		1 kpl	
- REMONT UKŁADU MIESZANIA MECHANICZNEGO /PRZEGLĄD EWENTUALNY REMONT MIESZADŁA SCABA		1 szt	wg potrzeb, decyzja na postoju	
SKRUBER				
POMPY PROCESOWE				
- WYMIANA INSTALACJI ODPLYWOWEJ DN 100 Z PP				
- REMONT KONSTRUKCJI PODSTAW POMP /wykonanie odtworzeniowe ram szt.3		100kg	wg potrzeb	
INSTALACJA WODNA				
- WYMIANA ZASUW, ZAWORÓW PRZEPONOWYCH I KULOWYCH UKŁADU				
- WYMIANA DYSZ INSTALACJI ZRASZANIA- demontaż do czyszczenia i montaż przewodów kolektora po czyszczeniu				
- REMONT PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ				
WYMURÓWKA SKRUBERA	10839-11			
- REMONT WYŁOŻENIA WEWNĘTRZNEGO				
- USZCZELNIENIE DNA SKRUBERA I POSZ WLOTOWYCH				
SUFIT SKRUBERA				
- REMONT SUFITU OŁOWIANEGO I PŁASZCZA	8609-13	15m		
- REMONT STALOWEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ SUFITU	8609-13	150kg		
- REMONT WŁAZÓW REWIZYJNYCH POSZ	8609-15	220kg		
PRACE BUDOWLANE				
-WYKONANIE DREWNIANEGO RUSZTOWANIA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA				
- PIASKOWANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ				
- SZLIFOWANIE SPOIN OK. 100 m2		100 m2		
- UZUPEŁNIENIE FUG OK. 100 m2		100 m2		
- UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW WYMURÓWKI OK. 20 m2		20 m2		
- REMONT COKOŁU ZBIORNIKA SKRUBERA OK. m2			po przeglądzie	
PSK-01-U-28				
CHŁODNICE I STOPNIA	J/PSKII-047-1			
INSTALACJA WODNA				
- REMONT PRZEWODÓW INSTALACJI DO PŁUKANIA KOMÓR				
- WYMIANA ZASUW, DYSZ ZRASZAJĄCYCH, WZIERNIKÓW I USZCZELNIENI INSTALACJI UKŁADU				
- REMONT KOLEKTORA SPŁYWOWEGO ORAZ PRZEWODÓW TŁOCZNYCH I SPŁYWOWYCH		100kg		
- REMONT PŁASZCZA I DNA ZBIORNIKA CYRKULACYJNEGO /TWS/laminowanieuszkodzonych kotnierzy				
- WSTAWIENIE I LAMINOWANIE KRÓCCÓW DN 200 I DN 100		wg potrzeb		
UKŁAD ROZDZIAŁU GAZU Z CHŁODNICĄ				
- REMONT KOLEKTORA WLOTOWEGO I KOMÓR WYLOTOWYCH TWS				

PSK-01-U-29	CHŁODNICE II STOPNIA	J/PSKII-048-1	100kg			
	INSTALACJA WODNA - REMONT PRZEWODÓW INSTALACJI DO PŁUKANIA KOMÓR - WYMIANA ZASUW, DYSZ ZRASZAJĄCYCH, WZIERNIKÓW I USZCZELNIEŃ INSTALACJI UKŁADU - REMONT KOLEKTORA ORAZ PRZEWODÓW TŁOCZNYCH I SPŁYWOWYCH UKŁAD ROZDZIAŁU GAZU Z CHŁODNICĄ - REMONT KOLEKTORA WLOTOWEGO I KOMÓR WYLOTOWYCH TWS - REMONT PŁASZCZA STALOWEGO I USZCZELNIENIE DEN SITOWYCH ORAZ RUREK CHŁODNICY					
PSK-01-U-30	ELEKTROFILTR MOKRY I STOPNIA	A2-03189	100 szt.			
	WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE KOMÓR 1,2 - REMONT WYPOSAŻENIA KOMORY- PRZEGLĄD I LUTOWANIE UBYTKÓW W POWŁOCE OŁOWIANEJ - REMONT ZAMKNIĘĆ HYDRAULICZNYCH I PRZEWODÓW GAZOCIĄGU /TWS/ - REMONT ZABEZPIECZENIA CHEMOODPORNEGO KOMÓR - REMONT PROWADNIC ELEKTROD ZBIORCZYCH - ROZKRESCENIE POKRYW KOMÓR I WŁAZÓW- prace przygotowawcze do czyszczeń remontu głównego - UZUPEŁNIENIE DYSTANSÓW					
	INSTALACJA WODNA I ZRASZANIA - WYMIANA ZAUSW, DYSZ I WZIERNIKÓW INSTALACJI ZRASZANIA - REMONT PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ /TŁOCZNEJ I SPŁYWOWEJ/					
	ZAMKNIĘCIA OLEJOWE - WYMIANA GÓRNEGO ZAMKNIECIA OLEJOWEGO Z CIĘGNIEM PROWADZĄCYM KOMORY 1 szt. - REMONT MECHANICZNY GÓRNEGO ZAMKNIECIA OLEJOWEGO KOMÓR - REMONT OSŁON GÓRNEGO ZAMKNIECIA OLEJOWEGO - WYMIANA ZAWORÓW SPUSTOWYCH DN32 I OLEJOWSKAZÓW					
PSK-01-U-31	ELEKTROFILTR MOKRY II STOPNIA	A2-03190				
	WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE KOMÓR NR 4,6 - REMONT WYPOSAŻENIA KOMORY- PRZEGLĄD I LUTOWANIE UBYTKÓW W POWŁOCE OŁOWIANEJ - 4, 6 - REMONT ZAMKNIĘĆ HYDRAULICZNYCH I PRZEWODÓW GAZOCIĄGU /TWS/ - REMONT ZABEZPIECZENIA CHEMOODPORNEGO KOMÓR - REMONT PROWADNIC ELEKTROD ZBIORCZYCH - ROZKRESCENIE POKRYW KOMÓR I WŁAZÓW- prace przygotowawcze do czyszczeń remontu głównego					
	INSTALACJA WODNA I ZRASZANIA - WYMIANA ZAUSW, DYSZ I WZIERNIKÓW INSTALACJI ZRASZANIA - REMONT PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ /TŁOCZNEJ I SPŁYWOWEJ/					
	ZAMKNIĘCIA OLEJOWE - WYMIANA GÓRNEGO ZAMKNIECIA OLEJOWEGO Z CIĘGNIEM PROWADZĄCYM KOMORY 1 szt. - REMONT MECHANICZNY GÓRNEGO I DOLNEGO ZAMKNIECIA OLEJOWEGO KOMÓR - REMONT OSŁON GÓRNEGO I DOLNEGO ZAMKNIECIA OLEJOWEGO - WYMIANA ZAWORÓW SPUSTOWYCH DN32 I OLEJOWSKAZÓW					
PSK-01-U-32	ODCHLOROWANIE					
	POMPY PROCESOWE					
	- WYMIANA POMPY WARMAN(N09), SODY ORAZ HYDROFOROWEJ				3 szt	
	-PRZENOSNIK TAŚMOWY PRASY - wymiana rolek, remont zgarniaczy i oburtowania, przegląd i ewentualny remont przesypu, samorwanie bębnow				1 kpl	po przeglądzie wg wskazań
	-PRZEGLĄD PRASY, EWENTUALNA WYMIANA ŁAŃCUCHA ORAZ ZAWORÓW				2 kpl	
	- PRZEGLĄD MIESZADEŁ I NAPĘDÓW REAKTORÓW-EWENTUALNY REMONT				3 szt	
- PRZEGLĄD ,WYMIANA ZAWORÓW NA REAKTORACH DN 80 AUTOMAT	6 szt	po przeglądzie wg wskazań				
	PRZEGLĄD WYMIANA INSTALACJI WODNEJ		20 mb (1")			

PSK-03-U-01	- WYMIANA POMPY ALBIN 80 NA STACJI ROZŁADOWCZEJ		1 szt	
	- DEMONTAŻ-MONTAŻ PO CZYSZCZENIU INSTALACJI ODPLYWOWEJ Z PRASY		1 kpl (100 mb)	
	- PRZEGLĄD PRZENOSNIKA ŚLIMAKOWEGO -WYMIANA ŁOZYSKA NA ZB.SODY		1 kpl	
	INSTALACJA ODSIARCZANIA GAZÓW			
	-ODKRĘCENIE DO CZYSZCZENIA -SKRĘCENIE WŁAZÓW PO REMONCIE		18 szt	
	-PRZEGLĄD POMP INSTALACJI IOG EWENTUALNA WYMIANA,930,620,630,931		4 szt	
	-PRZEGLĄD PASKÓW KLINOWYCH NA URZĄDZENIACH EWENTUALNA WYMIANA		6 szt	
	-REGENERACJA ODKRAPLACZA NA ABSORBERZE			
	-REGENERACJA ZASUW DN 200, 350(CZYSZCZENIE PROWADNIC) NA POMPACH 210,310,320,)		3+3 szt	
	-PRZEGLĄD SPRĘŻARKI Z POWIETRZA UTLENIAJĄCEGO			
	-PRZEGLĄD EWENTUALNA WYMIANA KOMPENSATORÓW			wg potrzeb
	-WYMIANA LUB REMONT AUTOMATU ODKRAPLACZA GEC 433 I ZAWIESINY GEC 611		2 szt	
	-REMONT KLAP PRASY		2 szt	
	-DEMONTAŻ-WYMIANA ŁOZYSK -MONTAŻ MIESZADEŁ NA ABSORBERZE I SKRUBERZE		2 kpl	
	-DEMONTAŻ-MONTAŻ(WYMIANA)AERATORÓW NA SKRUBERZE I ABSORBERZE		2 szt	
	-WYMIANA WIRNIKA NA POMPIE 310		1 szt	
	-WYMIANA ODCINKA INSTALACJI WODNEJ ZRASZAJACEJ DN 100			
	-DEMONTAŻ WYMIANA USZCZELNIENIA NA PRZEKŁADNI ZBIORNIKA ZAWIESINY		1 szt	
	- ODKRĘCENIE -SKRĘCENIE WŁAZÓW NA PRZEWODZIE KOMINOWYM PO CZYSZCZENIU		4 szt	wg potrzeb
	WENTYLATOR BOCZNIKOWY			
	- WYMIANA ZESTAWU WIRUJĄCEGO - osiowanie		1 szt	
- DEMONTAŻ -REMONT PRZEZ TM -MONTAŻ KIEROWNICY DN 900		1 szt		
PMS-04-U-01	PODAJNIKI STALOWO-PŁYTOWE 2.2/2.3, ZASOBNIKA ZIEMNY Z WYPOSAZENIEM (samochodowy) 2.5 ORAZ WYWROTNICA WAGONOWA			podać wycenę 1 rbh. Rozliczenie godzinowe
	PODAJNIKI STALOWO-PŁYTOWE 2.2/2.3			
	- REMONT OBURTOWANIA I ZGARNIACZY TASMY/wymiana gum 2X10 mb 30x300		20 mb	
	- REMONT OGRANICZENIA BOCZNEGO TAŚMY		2 szt	
	- NAPĘD TASMY PODAWACZA/przeład ew. wymiana przekładni i sprzęgła		1 kpl	po przeglądzie
	- GŁOWICA NAPĘDOWA I NAPINAJĄCA/przeład i smarowanie			wg potrzeb
	- ZESTAWY ROLEKI DOLNEJ I GÓRNEJ /przeład i smarowanie			wg potrzeb
	- INNE WG WSKAZAŃ			
	WYWROTNICA WAGONOWA			
	- WYMIANA LINY FI 30		2 kpl	po przeglądzie, wg potrzeb
	- WYMIANA PODUSZEK GUMOWYCH L-750 SZT 10, L=800 szt 8, L=1230 szt 6		10+8+6 szt	wg wskazań
	- WYMIANA SPRĘŻYN OD PODNOSZENIA SZCZĘK ORAZ CIĘŻARKA MAŁEGO		6 szt	po przeglądzie
	- PRZEGLĄD PANEWEK NAPĘDU ORAZ WYMIANA ŚRODKÓW SMARNYCH		cały kpl	wg wskazań
	- REGULACJA SZYN PO WYMIANIE LIN			po rozruchu wg potrzeb
	ZASOBNIKA ZIEMNY Z WYPOSAZENIEM (samochodowy) 2.5			
	- WYMIANA ZASOBNIKA NA SUROWCE		1 kpl rys.F-F 1099	wg potrzeb
	- SMAROWANIE ROLEK (po wymianie)		72 szt	
	- REMONT KOSZA ZASYPOWEGO /cz. stalowa		150 kg	
	- REMONT OBURTOWANIA, ZSYPNI		2x6 mb	
	- WYKONANIE I WYMIANA OBURTOWANIA PODAWACZA		2x8 mb	
	- REMONT LEJA ZASYPOWEGO			po przeglądzie wg wskazań(lutowanie PP)
PMS-04-U-02	PRZENOŚNIKI CIĄGU WYŁADOWCZO-ZAŁADOWCZEGO I ZWAŁOWARKI	06-2606		podać wycenę 1 rbh. Rozliczenie godzinowe
	KONSTRUKCJE STALOWE PRZENOSNIKÓW STACJONARNYCH I PRZENOŚNIKÓW Z JEZDNIĄ WÓZKA ZASYPOWEGO			
	-REMONT KONSTRUKCJI TRAS I JEZDNI		150 kg	
	- REMONT OBURTOWANIA			po przeglądzie wg wskazań
	-REMONT KONSTRUKCJI BĘBNÓW NAPĘDOWYCH I ZWROTNYCH	06-2495/06-2575		

	- WYMIANA OSŁON /PORĘCZY/ KRAŻNIKÓW - REMONT WÓZKA NAPINAJĄCEGO Z STACJĄ NAPINAJĄCĄ KOŃCOWĄ - REMONT PRZESYPU TASMA 2.8/ ZWAŁOWARKA	06-2495-1	200 kg	po przeglądzie wg wskazań wg potrzeb
	STACJE PRZESYPOWE PRZENOŚNIKÓW - REMONT OBUDOWY STACJI BĘBNÓW NAPĘDOWYCH I ZWROTNYCH - WYMIANA WYKŁADZIN PRZESYPÓW - WYMIANA OBURTOWAŃ PRZESYPÓW 4.3,2.4,2.8,2.14,2.15,2.16,2.17		200 kg 7 kpl	wg wskazań wg wskazań po przeglądzie
	UKŁADY NAPĘDOWE PRZENOŚNIKÓW - REMONT MECHANIZMÓW NAPĘDU TAŚM- kół pasowych, tarcz sprzęgieł, sworzni - WYMIANA BĘBNÓW NAPĘDOWYCH, ZWROTNYCH, NAPINAJĄCYCH I ODCISKOWYCH Z UŁOŻYSKOWANIEM ORAZ SMAROWANIE 2.14,2.15,2.16,2.17 - WYMIANA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH - WYMIANA OSŁON MECHANICZNYCH T.2.14,2.15,2.16 PLUS REMONT POZOSTAŁYCH - WYMIANA ZESTAWÓW KRAŻNIKOWYCH 4.3,2.4,2.8,2.14,2.15,2.16,2.17 - WYMIANA URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH 4.3,2.4,2.8,2.14,2.15,2.16,2.17	06-2486-89	3 szt +200 kg 50 szt 10 szt	po przeglądzie wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb po przeglądzie wg wskazań
	ELEMENTY EKSPLOATACYJNE PRZENOŚNIKÓW ZWAŁOWARKA I TAŚMA 4.3 - REMONT KONSTRUKCJI TRASY I JEZDNI - REMONT PRZESYPU I OBURTOWANIA - REMONT KONSTRUKCJI WÓZKA - REMONT MECHANIZMÓW NAPĘDU JAZDY - REMONT PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO REWERSYJNEGO PRZEJEZDNEGO - REMONT GŁOWICY ZRZUTOWEJ - REMONT PRZESYPU PRZEPADÓW I PRZESYPU Z PROWADNICĄ NOSIWA - WYMIANA ZUŻYTYCH ROLEK		150 kg 150 kg 100 kg 1 kpl	po przeglądzie
	TAŚMA 2.14,2.15,2.16,2.17 - WYMIANA TAŚMY 2.14(100 mb) 2.17 (100 mb) - REMONT WOZU ZASYPOWEGO 2.14,2.15 - WYMIANA ZUŻYTYCH ROLEK - REMONT KONSTRUKCJI TASMY 2.16 - REMONT ZGARNIACZY - REMONT OBURTOWAŃ I PRZESYPÓW		2x300 kg 30 szt 400 kg 8 szt 300 kg	
	TAŚMA 2.4, 2.8 - REMONT PRZESYPU Z TASMY 2.4/2.8 - REMONT OBURTOWANIA I ZUŻYTYCH ROLEK - WYMIANA ZGARNIACZY - WYMIANA PROWADNICY NOSIWA L=1000		100 kg 50 szt 4 szt 2 szt(170 kg)	
MGW-15-WW-P	POMPOWNIA WODY OBIEGOWEJ WUG POMPY PROCESOWE - WYMIANA USZCZELNIENIA NA DŁAWIKACH PRZY POMPACH 50D22 4kpl - WYMIANA INSTALACJI WODNEJ CHŁODZENIA POMP 50D22		4 kpl 30 mb(3/4")	wg wskazań
MGW-16-N	OSADNIKI S300 i S500 z NOWEJ NEUTRALIZACJI OSADNIK S300 NAPĘD - ROZSPRZĘGLENIE MOTOREDUKTORA Z WAŁEM GŁÓWNYM - KONTROLA POZIOMU OLEJU (EWENTUALNA WYMIANA) - KONTROLA STANU TECHNICZNEGO KOŁA ZĘBATEGO (W PRZYPADKU ZNACZNEGO ZUŻYCIA WYMIANA) - KONTROLA STANU TECHNICZNEGO WIENCA ZĘBATEGO ŁOŻYSKA (W PRZYPADKU ZNACZNEGO ZUŻYCIA WYMIANA)		638 kg 10 kg 99 kg	

- KONTROLA STANU TECHNICZNEGO ZGRZEBŁA (OGNISKA KOROZJI, KOMPLETNOŚĆ ŚRUB ŁĄCZĄCYCH ELEMENTY ZGRZEBŁA – W PRZYPADKU UBYTKÓW UZUPEŁNIĆ)			
OSADNIK S500			
NAPEŁD			
- ROZSPRZĘGLENIE I ZASPRZĘGLENIE MOTOREDUKTORA Z WAŁEM GŁÓWNYM		638 kg	
- KONTROLA POZIOMU OLEJU (EWENTUALNA WYMIANA)			
- KONTROLA STANU TECHNICZNEGO KOŁA ZĘBATEGO (W PRZYPADKU ZNACZNEGO ZUŻYCIA WYMIANA)		10 kg	
- KONTROLA STANU TECHNICZNEGO WIEŃCA ZĘBATEGO ŁOŻYSKA (W PRZYPADKU ZNACZNEGO ZUŻYCIA WYMIANA)		99 kg	
ZGARNIACZ			
- KONTROLA STANU TECHNICZNEGO ZGRZEBŁA (OGNISKA KOROZJI, KOMPLETNOŚĆ ŚRUB ŁĄCZĄCYCH ELEMENTY ZGRZEBŁA – W PRZYPADKU UBYTKÓW UZUPEŁNIĆ)			

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
Hajda
mgr inż. Jakub Hajda

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
DYREKTOR TECHNICZNY
Mazur
mgr inż. Tadeusz Mazur