

Zakres prac remontowych – pozycja remontowa PSP-06-U-01

Wymiana przewodów odpływowych z koryt wody powrotnej na wydziale pieca szybowego

Zakres prac stanowi:

1. Wykucie betonu w rejonie instalacji odpływowej z koryt wody powrotnej ok 6m²
2. Wykonanie wykopu o powierzchni ok 6 m² i głębokości około 2m
3. Wymiana 2szt. przewodów Ø323.9 mm i długości około 1,5 m wraz z kolanami
4. Zabezpieczenie antykorozyjne wymienionych elementów farbą podkładową oraz nawierzchniową
5. Zasypanie wykopu oraz betonowanie obszaru wokół przewodów odpływowych i przywrócenie stanu pierwotnego

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z warunkami realizacji robót. Wykonawca zabezpiecza odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania powyższego zakresu prac. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.

Teren po zakończeniu prac należy uporządkować, złom wywieźć na składowisko złomu na terenie HCM, który znajdują się około 350m od miejsca wykonywania prac, utylizacja gruzu – po stronie Wykonawcy.

Termin składania ofert: do 30.04.2024r.

Wykonanie demontażu i montaż odpływów z koryt – postój główny: od 10.06 do 21.06.2024 r. (dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia prac do ustalenia z koordynatorem)

Materiały stalowe potrzebne do realizacji zadania zabezpiecza Zamawiający.

Pozostałe materiały zabezpiecza Wykonawca

Łaźnia i szatnia do zabezpieczenia przez Wykonawcę (własny kontener).

Szczegółowych informacji udzielają

- Waloszczyk Marcin tel. 512403460

- Krzywoń Dariusz tel. 512403392

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
Hajda
mgr inż. Jakub Hajda