Załącznik nr 1.

Remont stropu w budynku spiekalni na poz. +5,50 m

W skład zakresu wchodzi:

1. Wymiana belki stalowej IKS 600 o długości ca. 6 mb i masie ca. 450 kg
2. Wymianę śrub mocujących z nakrętkami klasy 8.8 M20x50 kpl. szt. 10
3. Piaskowanie konstrukcji stalowych do poziomu czystości Sa 2 1/2 o pow. ca. 65 m^2
4. Malowanie konstrukcji stalowych farbami dla środowiska C5-I o pow. ca. 65 m^2
5. Montaż szalunku stropowego o pow. ca. 14,5 m^2
6. Rozkucie betonu uszkodzonego betonu o pow. ca. 14,5 m^2
7. Montaż nowego zbrojenia z stali A-IIIN o masie ca. 600 kg
8. Zabetonowanie stropu betonem o klasie C 30/37 o objętości ca. 3m^3
9. Uzupełnianie ubytków betonu na stropach o pow. ca. 5 m^2

Uwagi:

a) Prace będą odbywać się w trakcie postoju głównego w roku 2024
b) Prace nie mogą kolidować z innymi pracami prowadzonymi na postoju głównym.
c) Prace można rozpocząć przed postojem po uzgodnieniu z kierownictwem wydziału i inspektorem.
d) Prace będą odbywać się na czynnym zakładzie.
e) W cenie należy ująć wszystkie prace początkowo – zakończeniowe.
f) Prace będą odbywać się w kontakcie z metalami ciężkimi.
g) Prace na wysokości i należy zabezpieczyć pracowników przed upadkiem.
h) W cenie należy ująć wklejanie zbrojenia do istniejącego stropu kotwami chemicznymi SMART.
i) W cenie należy ująć pracę niezbędnych rusztowań, dźwigów i podnośników.
j) Do wymiany belki stalowej IKS 600 należy przewidzieć materiał S235JR
k) Do uzupełnienia ubytków na betonu na stropach należy przewidzieć beton do napraw betonów np. Atlas Adher S, Ender S, Filer S.
l) Nowa powłoka malarska powinna stanowić zabezpieczenie dla klasy korozyjności środowiska C-5. Zabezpieczenie należy wykonać produktami firmy SIGMA COVER;
    a. SIGMAZINC 109HC – szary – grubość powłoki 120 µm
    b. SIGMACOVER 456 – biały - grubość powłoki 120 µm
    c. SIGMADUR 520 – szary - grubość powłoki 60 µm
m) W cenie należy ująć wywóz i utylizację gruzu.

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec