

Zakres prac remontowych – pozycja remontowa PSP-06-U-02

Demontaż nieczynnej instalacji odpylającej w budynku namiarowni pieca szybowego

Zakres prac stanowi:

- demontaż złomowy odkraplacza z wentylacji spieku – 3400kg
- demontaż złomowy odkraplacza z wentylacji koksu – 3400kg
- demontaż złomowy przewodów wentylacyjnych / 7p namiarowni – 4000kg
- demontaż złomowy przewodów wentylacyjnych / 1p namiarowni – 2500kg
- demontaż przewodu tłocznego na zewnątrz budynku namiarowni – 1900kg
- demontaż rury pionowej z 7 na 1p wewnątrz budynku namiarowni – 4800kg
- zaślepienie otworów w podestach na poszczególnych piętrach budynku namiarowni blachą podestową po demontażu instalacji odpylającej– materiał zabezpiecza Zamawiający

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną (w okresie od 2.04 do 15.04.2024r),
zapoznać się z warunkami realizacji robót.

Wykonawca zabezpiecza odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania powyższego zakresu prac.

Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.

Należy uwzględnić przy demontażu instalacji dodatkowy ciężar spowodowany zaleganiem materiału w rurach.

Teren po zakończeniu prac należy uporządkować, złom wywieźć na składowisko złomu na terenie HCM, który znajduje się około 350m od budynku namiarowni.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Zamawiający nie ma możliwości zapewnienia ani wynajmu łaźni oraz szatni.

Termin składania ofert: do 30.04.2024r.

Wykonanie demontażu i montaż blach podestowych – postój główny: od 10 do 21.06.2024r.

Wszystkie części oraz materiały potrzebne do realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca.

Ponadto oferta powinna zawierać:

1. Koszt realizacji całości prac.
2. Czas realizacji całości prac wraz z harmonogramem.
3. Warunki i formę płatności.
4. Oświadczenie:
 - o wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania,
 - o zapoznaniu się:
 - z miejscem prowadzenia prac,
 - pełnym zakresem prac,
 - dostępną dokumentacją techniczną.
5. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe,
6. Oświadczenie, że nie wnosi się uwag do zakresu prowadzenia robót,
7. Zobowiązanie się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenie instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania,

Szczegółowych informacji udzielają

- Waloszczyk Marcin tel. 512403460
- Krzywoń Dariusz tel. 512403392

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Jakub Hajda