

Zakres prac remontowych – pozycja remontowa PSP-07-U-01

Remont Maszyny Odlewniczej nr 1

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie remontu na podstawie ekspertyzy technicznej nr 1

Wymiana i uzupełnienia uszkodzonych elementów konstrukcji:

- Wymiana ceowników w części początkowej (56,3 kg)
- Prefabrykacja i wymiana blach frontowych, w części początkowej (78,5 kg)
- Wymiana elementów schodów technicznych (13 kg)
- Prefabrykacja i wymiana uszkodzonego panelu osłonowego (14 kg)
- Uzupełnienie uszkodzonych łączników konstrukcji z fundamentem (8 kg)
- Ewentualne lokalne uzupełnienia, w miejscach intensywnych ubytków przekroju (200kg – według potrzeb)
- Prefabrykacja i montaż blach wzmacniających poz. BL-1 na rys. (271,3 kg)
- Wprowadzenie dodatkowych belek usztywniających (83,7 kg)
- Poziomowanie toru poruszania się gąsek maszyny, obejmujące wprowadzenie dodatkowych elementów, stanowiących docelowy tor górny gąsek
- Prefabrykacja, dostawa i montaż blach do poziomowania
- blacha 10x350x150 20 szt. (81,9 kg)
- śruba M14 40 szt. (1,2 kg)
- nakrętka M14 40 szt. (1,2 kg)

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z warunkami realizacji remontu.

Materiały potrzebne do remontu zapewnia wykonawca.

Termin składania oferty do 04.03.2024

Przewidywany termin remontu: 30.04.2024

Do oferty należy dołączyć:

- Czas realizacji całości prac

-Warunki i termin płatności


-Oświadczenie o wizji lokalnej z potwierdzeniem zapoznania się z specyfiką i warunkami pracy na wydz. ORO

-Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe

Kontakt:

Denis Aleksa tel. 883 845 143

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK


mgr inż. Jakub Hajda

