

Miasteczko Śląskie dn.22.04.2024r.

**Temat zadania :****Wymiana kół zębatach z = 110 (Ø1344 rys. III/B-039-00) mechanizmu podnoszenia suwnicy wsadowej Q=2x8t****Zakres do wymiany kół zębatach suwnicy wsadowej :**

1. Demontaż klap szybu ewakuacyjnego PSP.
2. Demontaż trawers wraz z zawieszami śrubowymi.
3. Przejazd suwnicą wsadową na południową stronę pasażu, demontaż lin i zawiesi po wcześniejszym oznakowaniu miejsc montażowych na bębnach.
4. Ewakuacja lin suwnicą remontową.
5. Ustawienie suwnicy na stanowisku demontażu zestawów podnoszenia.
6. Demontaż osłon przekładni otwartej i ewakuacja na wyznaczone miejsce.
7. Rozkręcanie obudów łożyskowych z podstawy (zestawy zabezpieczyć).  
Zaznaczyć pozycję bębnów i kół względem wałka napędzającego i przekładni w uzgodnieniu z Inspektorem Zamawiającego.
8. Demontaż poszycia dachu do ewakuacji bębnów linowych z kołami zębatach.
9. Ewakuacja bębnów na poziom 0.0.
10. Przegląd i ewentualny remont listew krańcowych.
11. Demontaż obudów łożyskowych, kół zębatach, pomiary , montaż nowych kół zębatach oraz nowych łożysk.
12. Powierzchnię warsztatową dla wykonania czynności pkt. 10 zapewni Zamawiający na terenie Wydziału Remontów.
13. Transport bębnów na terenie huty zapewni Zamawiający.
14. Transport i montaż wyżej wymienionych zestawów wg wcześniejszych oznaczeń, montaż osłon, zawiesi, lin i trawers, po zaprządowniu wykonanie prób.
15. Wymiana koła napędowego jezdnego – strona wschodnia. Sprawdzenie pozostałych kół jezdnych oraz zabezpieczeń kół jezdnych wraz z smarowaniem osi.
16. Wymiana silnika podnoszenia.
17. Osiewanie silnika podnoszenia po wymianie.
18. Demontaż, przegląd i ewentualny remont wałka napędu jazdy i podnoszenia, przegląd hamulców podnoszenia i jazdy suwnicy.
19. Przegląd przekładni jazdy mostem i podnoszenia, sprawdzenie stanu oleju, uzupełnienie lub w razie konieczności wymiana oleju.
20. Montaż zdemontowanego poszycia dachu.
21. Po zakończeniu ww. prac remontowych, zaprządownie. Przejazd do szybu suwnicy wsadowej, wykonanie prób w uzgodnieniu z wydziałem PSP.
22. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac pkt. 11 poza terenem huty z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na czas realizacji zadania.

**Uwagi.:**

**Orientacyjny termin rozpoczęcia prac:** od 10.06.2024 do 17.06.2024 r.

- Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną zapoznać się z warunkami realizacji zadania.
- Dokumentacja techniczna suwnicy oraz wytypowane silniki pod zabudowę - do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.
- Części zamienne dostarczy Zamawiający.
- Wykonawca zabezpiecza odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac.
- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wystarczającą ilość pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem gwarantującym wysoką jakość realizacji zadania wraz z stałym przedstawicielem firmy nadzorującym wykonywane prace.
- Wykonawca będzie zobowiązany do pracy w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
- Pracę będą odbywać się na terenie Huty Cynku, w środowisku o podwyższonym zapyleniu, podwyższonej temperaturze oraz stężeniu z metalami ciężkimi.
- Na terenie HCM brak jest możliwości skorzystania z szatni i prysznic, wobec czego nie będzie możliwości udostępnienia pracownikom Wykonawcy w/w pomieszczeń.
- Teren po zakończeniu prac należy uporządkować.

Szczegółowych informacji udzielają :

Zbigniew Kiedos tel. 512 403 432 – godziny do kontaktu od 8.00-12.00

Jakub Kud tel. 512 403 451 – godziny do kontaktu od 8.00-12.00

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  
WYDZIAŁ REMONTÓW  
GŁÓWNY INŻYNIER DS. REMONTÓW  
inż. Marcin Gałęziok