

Wymiana okien na ścianie zachodniej stacji SO-43

W skład zakresu wchodzi:

1. Wykucie starych luksferów w 2 oknach o wymiarach ca. 2,1 x 1,2 każde.
2. Przemurowanie muru z cegły silikatowej na jedną cegłę pod nowe parapety o łącznej długości 4,20 mb
3. Dostawa i montaż nowych okien aluminiowych w klasie odporności ogniowej EI 30 szt. 2 o wymiarach ca. 2,1*1,2 każde.
4. Dostawa i montaż nowych parapetów aluminiowych z blachy malowanej o grubości 1,00mm i długości 4,2 mb
5. Wywóz i utylizacja szkła i gruzu z demontaży luksferów.

Uwagi:

1. Dostęp do okien i front robót będzie tylko od strony zewnętrznej budynku. Okna od strony wewnętrznej (rozdzielni elektrycznej SO-43) zabezpieczone płytą OSB przed kontaktem z urządzeniami elektrycznymi.
2. Zabezpieczenie płytami OSB od strony wewnętrznej okien po stronie zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały do wykonania zadania.
4. Prace będą odbywać się w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych na stacji energetycznej SO-43.
5. Wykonawca ujemnie w cenie koszt rusztowań, podnośników lub dźwigów.
6. Oferta musi zawierać oświadczenie o zawarciu wszystkich robót początkowo – zakończeniowych.
7. Okna aluminiowe podzielone na 3 nie otwieralne kwatery, ramy w kolorze antracytowym.
8. Wykonawca zapewni środki ochrony przed upadkiem z wysokości.
9. W cenie należy ująć kotwienie kołkami metalowymi okien do ścian.
10. W cenie należy ująć obrobienie piankowanie, uszczelnienie i obrobienie okna po obwodzie z dwóch stron.

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec

