

„Rozbiórka i odbudowa komina stalowego o wysokości 36,70 m na wydziale PSP”

Zadanie należy zrealizować w zakresie ujętym w projekcie budowlanym i technicznym pod nazwą „Rozbiórka i odbudowa komina stalowego o wysokości 36,70 m na wydziale PSP” opracowanym przez Biuro projektowe BUD-PROJEKT z Chorzowa.

Główny zakres prac:

1. Wygrodzenie placu budowy
2. Demontaż starego komina stalowego o wysokości 36,70 m i średnicy 1,60 m
3. Zdemontowany komin należy pociąć na kawałki i przewieźć na zakładowe składowisko złomu oddalone od placu budowy o ca. 400 m
4. Naprawa fundamentu pod kominem
5. Dostawa i montaż nowego komina o wysokości 36,70 m
6. Dostawa i montaż drabin, podestu serwisowego oraz tłumika drgań na kominie
7. Wykonanie instalacji odgromowej komina
8. Uzupełnienie nawierzchni płyty otaczającej komin
9. Posprzątanie placu budowy
10. Opracowanie „Oceny wpływu projektowanej inwestycji na zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie S.A. ”

Przewidywany termin realizacji prac: I - II kwartał 2025

Uwagi:

1. Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na rozbiórkę i odbudowę komina stalowego na wydziale PSP.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
3. Prace odbywać się będą na czynnym zakładzie.
4. Prace związane z demontażem starego i montażem nowego komina można wykonać w trakcie przerwy technologicznej w pracy instalacji tj. max 11 dni w trakcie postoju głównego planowanego na czerwiec 2025.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
6. Oferta powinna zawierać kosztorys.
7. Wykonawca na zakończenie realizacji przekaze dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej i elektronicznej) z wszystkimi dokumentami jakościowymi na zastosowane materiały.
8. Prace odbywać się będą w styczności z metalami ciężkimi.
9. Przed złożeniem oferty obowiązkowe jest odbycie wizji na terenie zakładu.
10. Dokumentacja techniczna – stanowiąca podstawę wyceny będzie dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego – wydział TRI w dni robocze w godz. 8:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Inwestor dysponuje przedmiarem prac który może udostępnić oferentowi – przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy w przygotowaniu oferty.
11. Inwestor dopuszcza jako opcję zamianę tłumika wskazanego w dokumentacji pod warunkiem dostarczenia nowych obliczeń dla całego projektu. W/w obliczenia muszą zostać podpisane przez projektanta konstruktora z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń.