

ZAKRES REMONTU

Pomieszczeń wypoczynkowych na Wydziale PSP wynikających z Polecenia BHP nr DBH/6/2024

I. Pomieszczenie nr 1 (na poziomie +0,0m Piec Szybowy):

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – ok. 2,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 40,0 m²
3. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 22,0 m²
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 18,0 m²

II. Pomieszczenie nr 2 (na poziomie +8,8m wraz z przedsionkiem Piec Szybowy) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – ok. 3,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 104,0 m²
3. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 54,0 m²
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 60,0 m²
5. Wymiana klamki wraz z zamkiem – 1 kpl.

III. Pomieszczenie nr 3 (na poziomie +0,0 ORC od strony Magazynu Wyrobów Gotowych)

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – ok. 3,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 37,0 m²
3. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 21,0 m²
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową – ok. 16,0 m²
5. Wymiana klamki wraz z zamkiem – 1 kpl

IV. Pomieszczenie nr 4 (na poziomie +0,0m ORC) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – ok. 3,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 39,0 m²
3. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 23,0 m²
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 16,0 m²

V. Pomieszczenie nr 5 (na poziomie +0,0m ORC toaleta) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – ok. 2,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 16,0 m²
3. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 16,0 m²
4. Wymiana drzwi wejściowych – 1 kpl.

VI. Pomieszczenie nr 6 (na poziomie +0,0m ORC) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – ok. 1,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 31,0 m²
3. 2-krotne malowanie powierzchni ścian farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 31,0 m²

VII. Pomieszczenie nr 7 (na poziomie +8,8m ORC) :

1. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 40,0 m²
2. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 22,0 m²
3. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 18,0 m²

VIII. Pomieszczenie nr 8 (na poziomie +8,8m ORC nowe) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – ok. 2,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 40,0 m²
3. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 25,0 m²
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 15,0 m²

IX. Klatka schodowa ORC/Bloki 2T :

1. Miejscowe uzupełnienie płytek – ok. 5,0 szt.

X. Klatka schodowa ORC (prowadząca do dyspozytorni) :

1. Miejscowe uzupełnienie płytek – ok. 15,0 szt.
2. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – 15,0 m²
3. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 420,0 m²
4. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 140,0 m²
5. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 280,0 m²

XI. Klatka schodowa ORC (w środku zielona) :

1. Miejscowe uzupełnienie płytek – ok. 50,0 szt.
2. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – 15,0 m²
3. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 420,0 m²
4. 2-krotne malowanie lamperii – ok. 140,0 m²
5. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową (kolor) – ok. 280,0 m²

XII. Szatnia łaźnia PSP (I piętro - pracownicza) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – 5,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 380,0 m²
3. 2-krotne malowanie łaźni specjalnymi farbami do pomieszczeń mokrych – ok. 80,0 m²
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową – ok. 300,0 m²

XIII. Szatnia łaźnia PSP (I piętro - dozorowa) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – 2,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 60,0 m²
3. 2-krotne malowanie łaźni specjalnymi farbami do pomieszczeń mokrych – ok. 12,0 m²
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową – ok. 48,0 m²

XIV. Szatnia łaźnia PSP (II piętro - pracownicza) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – 5,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 380,0 m²
3. 2-krotne malowanie łaźni specjalnymi farbami do pomieszczeń mokrych – ok. 80,0 m²
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową – ok. 300,0 m²

XV. Szatnia łaźnia PSP (II piętro - dozorowa) :

1. Miejscowe szpachlowanie nawierzchni – 2,0 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie – ok. 85,0 m²
3. 2-krotne malowanie łaźni specjalnymi farbami do pomieszczeń mokrych – ok. 13,0 m²
4. 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjno-akrylową – ok. 72,0 m²

UWAGI:

1. Wszystkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
2. Remonty będą odbywały się na czynnym obiekcie.
3. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów obejmuje mycie, odgrzybianie, gruntowanie, ewentualne skrobanie i uzupełnienie ubytków.
4. Wykonawca powinien ująć w wycenie koszty związane z zabezpieczeniem instalacji elektrycznej, urządzeń, drzwi, okien, mebli.
5. Wykonawca musi uwzględnić prace porządkowe po remoncie.
6. Przed wbudowaniem i zastosowaniem materiałów Wykonawca powinien przedstawić i uzyskać akceptację inspektora działu PRI.
7. Szczegóły wykonania remontu uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI.