

Zakres remontu

Zakres robót do wykonania w budynku rozdrabialni spieku wchodzi:

1. Wykonanie stropu tymczasowego oraz podparcia stropu o pow. ca 30 m²
2. Dostawa i wymiana belek blachownicowych szt. 2 o h=800 mm i długości ca.6000 mm każda oraz masie łącznej ca. 1250 kg
3. Dostawa i montaż nowych śrub ocynkowanych montażowych szt. 16 szt.
4. Piaskowanie konstrukcji stalowych do stopnia czystości Sa2 ½ o pow. ca 38 m²
5. Malowanie konstrukcji stalowych zestawami dla środowiska C5 – I o pow. ca 38 m²

Uwagi:

1. Do wymiany należy przewidzieć stal S235 JR.
2. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP a rusztowania powinny być zgodnie z DTR, uziemione i przekazane kierownikowi robót.
3. W cenie należy ująć prace rusztowań, dźwigów lub podnośników.
4. Praca będzie odbywać się na czynnym budynku rozdrabialni spieku.
5. Do malowania należy stosować zestaw malarski:
 - a. SIGMAZINC 68GB – szary – grubość powłoki 120 µm
 - b. SIGMACOVER 456 – biały - grubość powłoki 120 µm
 - c. SIGMADUR 520 – szary - grubość powłoki 60 µm
6. Do oferty należy dołączyć tabele cen jednostkowych.
7. W cenie należy ująć wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe tj. spawanie, cięcie, odtłuszczenie itd.
8. Oferta powinna zawierać oświadczenie o zawarciu w niej wszystkich prac przygotowawczo – zakończeniowych.

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec

