

## **ZAKRES INWESTYCJI „ODBUDOWA POLETEK OSADOWYCH NA TERENIE ZAKŁADOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW HUTY CYNKU „MIASTECKO ŚLĄSKIE” S. A.”**

Zakres prac:

### **BRANŻA BUDOWLANO-INSTALACYJNA**

- wymiana wyeksploatowanego złoża przepuszczalno-filtracyjnego,
- demontaż nieodróżnych drenaży, między istniejącymi studniami,
- demontaż zużytego wygrodzienia poletek osadnikowych wykonanych z prefabrykowanych betonowych elementów,
- odbudowę poletek osadowych z prefabrykatów wg rysunków,
- odbudowę podziemnych ciągów drenarskich z rur PVC 126 filtrem z włókna syntetycznego,
- zabetonowanie koryta spustu osadu i dostosowanie miejsca zrzutu w przegrodzie do nowych warunków,
- wydłużenie instalacji zrzutu osadu i modernizacja instalacji od osadnika Imhoffa, w celu dostosowania do rzędnej poziomu zalewania poletek odciekowych
- likwidacja poletka suchego osadu,
- uporządkowanie terenu i niwelacja terenu do stanu istniejącego,
- utylizacja i wywóz powstałych odpadów poza teren huty.

### **WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOWI**

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonywania oraz napraw zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych.
2. Przed przystąpieniem do przetargu, dokonania wizji lokalnej, w celu dokładnego zapoznania się z zakresem robót, warunkami technicznymi zakładu.
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizowania zamówienia.
4. Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpieczy wykonawca.
5. Wykonawca na podstawie dołączonej do zapytania ofertowego dokumentacji związanej z odbudową poletek osadnikowych oraz po oględzinach miejsca realizacji robót, dokona własnej analizy zakresu robót i poda kwotę ryczałtową za jaką wykona pełny zakres robót.

### **UWAGI:**

1. Całość prac wykonać ściśle według opracowanej koncepcji pn. „Odbudowa poletek osadowych na terenie zakładowej oczyszczalni ścieków Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S. A. (dokumentacja zostanie przekazana podczas wizji lokalnej).

2. Ewentualny materiał złomowy jest własnością HCM należy go wywieźć na składowisko zakładowe mieszczące się w odległości 0,5 km od prowadzonych robót.
3. Prace będą odbywać się przy normalnym funkcjonowaniu OŚ.
4. Szczegóły wykonania prac uzgodnić z obsługą OŚ oraz z inspektorem nadzoru TRI.

**PISEMNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:**

1. Oświadczenie o warunkach płatności.
2. Oświadczenie warunków i formy gwarancji.
3. Oświadczenie potwierdzające odbycie wizji na obiekcie i zaznajomienie się z charakterem oraz pełnym zakresem robót oraz pobranie dokumentacji projektowej.

*Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:*  
Michał URBAŃSKI tel. 512-403-394,-branża instalacyjna  
Marcin NOWAK tel. 512-403-452,  
Jan MUREK tel. 506-391-661,

Huta Cynku „Młasteczko Śląskie” S.A.  
WYDZIAŁ GOS. M. ARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  
KIEROWNIK  
  
inż. Marcin Nowak



DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

  
mgr inż. Michał Urbański

Huta Cynku „Młasteczko Śląskie” S.A.  
DYREKTOR TECHNICZNY

  
mgr inż. Tadeusz Mazur