

Pozycja remontowa PSK-01-U-09

Chłodnica bębnowa D=2,5m; L=6,0m; rys 06-3022-1a

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

I. Demontaż.

- | | |
|--|-----------|
| 1. Bębna chłodnicy wraz z osłoną przekładni zębatej | -17,570kg |
| 2. Tarczy płyty wlotowej | -238kg |
| 3. Przewodu odciągowego z chłodnicy | -300kg |
| 4. 3-go koryta podawacza wibracyjnego do chłodnicy
(koordynacja prac z firmą wymieniającą podawacz) | |
| 5. Konstrukcji nośnej i wsporczej podestu obsługi technologicznej przewodu odciągowego z chłodnicy | -350kg. |

II. Demontaż złomowy komory wylotowej z chłodnicy -1613kg.

III. Zabudowa elementów wyspecyfikowanych w pkt. I oraz II.

IV. Pozostałe prace remontowe.

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Układ napędu i obrotu. | |
| Wymiana rolek tocznych \varnothing 600 i oporowych \varnothing 360 | -282kg/91kg./szt (wg potrzeb) |
| Wymiana przekładni zębatej i przystawki napędowej | -1780kg/550kg (wg potrzeb) |
| Remont osłon mechanicznych | -121kg. |
| 2. Instalacja zraszania. | |
| Remont przewodów instalacji | -50kg. |
| Wykonanie i wymiana dyszy zraszającej | -100kg. |
| 3. Wymiana płyty wlotowej | -100kg. |

V. Zamawiający dostarcza we własnym zakresie bęben chłodnicy z płytą wlotową.

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z miejscem pracy i warunkami realizacji remontu.

Materiały podstawowe i części zamienne zabezpiecza Zamawiający

Należy sporządzić odrębną wycenę jednostkową poszczególnych operacji remontowych

Termin remontu: 12 – 15 listopada 2024/ 3 dni kalendarzowe/ - start wydziału 15 listopada I zmiana

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego


Na terenie Huty Cynku nie ma możliwości wynajęcia szatni ani łaźni.

Do przetargu mogą przystąpić firmy posiadające doświadczenie w analogicznych pracach.

Kontakt:

Zbigniew Kołaczek – tel. 512 403 423

Grzegorz Dudek – tel. 512 403 430

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK

 mgr inż. Jakub Hajda