Załącznik nr 1

Wykonanie inwentaryzacji oraz wystawienie deklaracji wytrzymałości podestów na wydziałach TRB, PSP oraz PSK.

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie inwentaryzacji (pod względem materiałowym i konstrukcyjnym) oraz przeglądu podestów zgodnie z załączonym spisem
2. Obliczenie wytrzymałości podestów zgodnie z załączonym spisem
3. Dostarczenie dokumentacji obliczeniowej wraz z deklaracjami potwierdzającymi wytrzymałość każdego z podestów (osobna deklaracja na każdy podest zgodna z ISO 45001)
4. Dostarczenie tabliczek znamionowych podestów z oznaczeniem dopuszczalnej nośności

Uwagi:

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z warunkami realizacji przetargu.

Materiały potrzebne do inwentaryzacji zapewnia wykonawca.

Proszę podać cenę za obliczenie wytrzymałości wraz z wystawieniem deklaracji za 1 podest oraz cenę za wykonanie pełnej usługi.

Termin składania ofert: 2 tygodnie od ukazania zapytania

Przewidywany termin wykonania prac: 31.01.2025

Dokumentacja musi posiadać oznakowanie pozwalająca jednoznacznie zidentyfikować każdy podest z deklaracją.

Kontakt:

Denis Aleksa tel. 883 845 143

Denis Aleksa

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie"
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Jakub Hajda

Podesty ruchome / przestawne wydziału PSK

Nr kol.	Miejsce pracy	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Ilość [szt]
1.	Podest wag namiarowni PSK	3650	Podest 600 Nogi 1300	Podest 600 Nogi 1300	1
2.	Podest wag namiarowni PSK	2900	550 1350	540 1300	1
3.	Podest wag namiarowni PSK	2400	550 1100	550 1250	1
4.	Podest wag namiarowni PSK	3700	620 1450	620 1550	1
5.	Podest wag namiarowni PSK	3550	820 900	750 2000	1
6.	Nowy Magazyn Surowców poziom „0" w rejonie zasieku nr 1	2860	880 940	610 1530	1.

Podesty ruchome / przestawne wydziału TRB

Nr kol.	Miejsce pracy	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Ilość [szt]
1.	Podest przestawny 1 -tokarka karuzelowa	830	910	1 360	1
2.	Podest przestawny 2 -tokarka karuzelowa	880	910	1 190	1
3.	Podest przestawny - stanowisko remontu zasuw gorącego dmuchu	1730	1 080	1 500	1

4.	Podest stały remontowy magazyn stali	4 430 (od poz. „0")	2 200	5 700	1
5.	Podest stały przechodni suwnica Q 5T	3 750 (od poz. „0")	900	2 170	1
6.	Podest stały remontowy suwnica Q 5T (str. zach.)	6 750 (od poz. „0")	600	5 600	1
7.	Podest stały remontowy suwnica Q 5T (str. wsch.)	6 750 (od poz. „0")	800	5 600	1
8.	Podest stały przechodni suwnica Q 8T	6 400 (od poz. „0")	1 670	13 200	1
9.	Podest stały przechodni suwnica Q 25T	6 400 (od poz. „0")	1 670	12 700	1

Podesty ruchome / przestawne wydziału PSP

Nr kol.	Miejsce pracy	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Ilość [szt]
1.	Magazyn Podręczny	2500	1020	700	5
2.	Magazyn Podręczny	2500	1020	700	5
3.	Magazyn Podręczny	2500	1020	700	5
4.	Magazyn Podręczny	2500	1020	700	5
5.	Magazyn Podręczny	2500	1020	700	5
6.	Magazyn Podręczny	2500	1020	700	5
7.	Magazyn Grotów PSP	1700	1540	610	4
8.	Magazyn Grotów PSP	1700	1540	610	4
9.	Magazyn Grotów PSP	1700	1540	610	4
10.	Magazyn Grotów PSP	1700	1540	610	4
11.	Magazyn Piwnica PSP	4000	2100	700	3(12)
12.	Podesty ORC	2000	1150	1550	1

	Rejon kondensatorów kolumny				
13.	Podesty ORC Rejon kondensatorów kolumny	2000	1150	1550	1
14.	Podesty ORC Rejon kondensatorów kolumny	2000	1150	1550	1
15.	Podesty ORC Rejon kondensatorów kolumny	2000	1200	1600	1
16.	Podesty ORC Rejon kondensatorów kolumny	2200	1200	1600	1
17.	Podesty ORC Rejon kondensatorów kolumny	2300	1200	1600	1
18.	Podesty ORC Rejon kondensatorów kolumny	2550	1200	1600	1
19.	Podesty ruchome ORC Do obsługi wciągników poziom 8,8m	3900	1800	2200	1
20.	Podesty ruchome ORC Do obsługi wciągników poziom 8,8m	3650	1800	2200	1
21.	Podesty PSP Poziom 8,8 m kondensator	830	2450	2000	1
22.	Podesty PSP Poziom 8,8 m kondensator	800	1800	2000	1

23.	Podesty PSP Poziom 8,8 m kondensator	750	1430	1510	1
24.	Podesty PSP Poziom 8,8 m kondensator	750	1300	3300	1
25.	Podesty PSP Poziom 8,8 m kondensator	750	3100	1400	1
26.	Podesty PSP Poziom 8,8 m kondensator	1010	1500	1500	1
27.	Podesty PSP Poziom 8,8 m kondensator	1980	1500	1500	1
28.	Podesty PSP Poziom 8,8 m kondensator	1600	1500	1500	1
29.	Podesty PSP Poziom 8,8 m kondensator	1640	900	1300	1
30.	Podesty PSP Poziom 8,8 m kondensator	2730	640	2000	1