

ZAKRES REMONTU nr
pomieszczenia w budynku ORO -metal Dore'a

1. Naprawy uszkodzonej nawierzchni (szpachlowanie)-ok 70 m²
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 360 m²
- 3.2-krotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową (kolor) -ok 290 m²
- 4.2-krotne malowanie powierzchni sufitów farbą lateksową - ok 70 m²
5. Wymiana (demontaż i montaż) drzwi przesuwnych z PCV o wym. 2,0x2,4
(drzwi dwuskrzydłowe z przeszkleniem)
6. Wymiana (demontaż i montaż) drzwi łazienkowych o wym. 0,8x2,0 i 0,7x2,0
7. Usunięcie starej wykładziny z płytek ceramicznych o pow. ok 16, 0 m²
8. Wykonanie nowej wykładziny z płytek ceramicznych o pow. ok. 20 m² wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi
9. Wymiana (demontaż i montaż) umywalki o szer . 50 cm wraz z baterią
10. Wymiana (demontaż i montaż) WC kompakt

UWAGI:

1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały do wykonania zadania.
2. Remont będzie odbywał się na czynnym obiekcie.
3. Przygotowanie ścian i sufitów do malowania obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac, w tym: uzupełnianie ubytków, odkurzanie, mycie, gruntowanie, odgrzybianie, itp.
4. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym: zabezpieczenie instalacji elektrycznej, urządzeń, okien, drzwi, mebli oraz prace porządkowe po remoncie.
5. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca powinien dostarczyć karty techniczne proponowanych materiałów i uzyskać ich akceptację przez inspektora nadzoru TRI.
6. Szczegóły wykonania remontu należy uzgodnić z inspektorem nadzoru TRI.

Sporządził :MSH/14_01_2025

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
KIEROWNIK

mgr inż. Jarosław Grabolus

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Mirosław Socha