

ZAKRES REMONTU Nr 3

pomieszczeń Wydziału Elektro-Automatyki wynikający z polecenia służbowego nr 9
Dyrektora Naczelnego z dnia 02 grudnia 2024 roku.

1. Pomieszczenie socjalne elektroautomatyków PSP

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 30 m²
- Naprawy uszkodzonej nawierzchni (szpachlowanie)-ok 2m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 30 m²
- 2-krotne malowanie lamperii na wys. 2m farbą olejną – ok 13,5 m²
- 2-krotne malowanie drzwi farbą olejną – ok 3,2 m²

2. Stołówka elektroautomatyków o.o (parter)

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 23 m²
- Naprawy uszkodzonej nawierzchni (szpachlowanie)-ok 4 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 23 m²
- 2-krotne malowanie lamperii na wys. 2m farbą olejną – ok 25 m²

3. Warsztat elektroautomatyków o.o

3.2 W-C

- Wykonanie gładzi gipsowej na pow. ścian i sufitów – ok 17 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 17 m²

3.3 Klatka schodowa

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 115 m²
- Naprawy uszkodzonej nawierzchni (szpachlowanie)-ok 7 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 115 m²
- 2-krotne malowanie lamperii farbą olejną – ok 55 m²
- 2-krotne malowanie farbą olejną policzka biegu schodowego – ok 3 m²
- 2-krotne malowanie farbą olejną barierki drabinkowej biegu schodowego o wys.1.05 m ok 8 mb
- 2-krotne malowanie farbą olejną grzejników radiacyjnych – 2 szt. X 2,20 m

3.4 Warsztat

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 515 m²
- Naprawy uszkodzonej nawierzchni (szpachlowanie m.in. wokół wentylatorów) - ok 55 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian farbą emulsyjną -ok 325 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni sufitów farbą emulsyjną (wys. ok 5m) -ok 190 m²
- 2-krotne malowanie lamperii farbą olejną – ok 140 m²
- 2-krotne malowanie farbą olejną grzejników radiacyjnych – 4 szt. X 24 m
- 2-krotne malowanie bramy farbą olejną – ok 16 m²

3.5 Stacja prób i pomiarów

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 65 m²


- Wykonanie gładzi gipsowej na pow. ściany – ok 2 m2
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 65 m2

UWAGI:

1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały do wykonania zadania.
2. Remont będzie odbywał się na czynnym obiekcie.
3. Przygotowanie ścian i sufitów do malowania obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac, w tym: uzupełnianie ubytków, odkurzanie, mycie, gruntowanie, odgrzybianie, itp.
4. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym: zabezpieczenie instalacji elektrycznej, urządzeń, okien, drzwi, mebli oraz prace porządkowe po remoncie.
5. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca powinien przedstawić karty techniczne proponowanych materiałów i uzyskać ich akceptację przez inspektora nadzoru TRI.
6. Szczegóły wykonania remontu należy uzgodnić z inspektorem nadzoru TRI.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCIJ
KIEROWNIK

mgr inż. Jarosław Grabolus

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCIJ
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Mirosław Socha.

Sporządził :MSH/10_01_2025