

ZAKRES REMONTU nr 4

pomieszczeń Wydziału Gospodarki Wodno-Ściekowej wynikający z polecenia służbowego nr 9 Dyrektora Naczelnego z dnia 02 grudnia 2024 roku.

I. Budynek sprężarek

1. Klatka schodowa

- Naprawy uszkodzonej nawierzchni (szpachlowanie)-ok 27 m²
- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 95 m²
- Malowanie ścian i sufitów farbą na zacieki – ok 20 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 95 m²
- 2-krotne malowanie lamperii farbą olejną – ok 48,5 m²
- 2-krotne malowanie drzwi farbą olejną – ok 17,5 m²
- 2-krotne malowanie barierek drabinkowej o wys. 1,10 m farbą olejną – ok 12 mb
- 2-krotne malowanie rurek stalowych o średnicy 30 mm farbą olejną – ok 50 mb
- 2-krotne malowanie policzków schodów i pasów na biegach i spocznikach lastrykowych farbą olejną – ok 40 m²

2. Dyspozytornia

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 45 m²
- Malowanie sufitów farbą na zacieki -ok 3 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 45 m²
- 2-krotne malowanie drzwi farbą olejną – ok 1,6 m²
- 2-krotne malowanie rurek grzewczych o średnicy 30 mm farbą olejną – ok 9 mb
- 2-krotne malowanie grzejników żeberkowych o wym. 0,8x0,6 farbą olejną – szt. 2

3. Szatnia

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 22,0 m²
- Malowanie sufitu farbą na zacieki -ok 1,0 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 22,0m²
- 2-krotne malowanie lamperii farbą olejną – ok 27,0 m²
- 2-krotne malowanie drzwi farbą olejną – ok 1,8 m²
- 2-krotne malowanie grzejników żeberkowych o wym. 0,8x0,6 farbą olejną – szt. 1

II. Kocioł odzyskownicowy

1. Dyspozytornia

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 20 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 20 m²
- 2-krotne malowanie drzwi farbą olejną – ok 4,0 m²

2. Pomieszczenie socjalne

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 30 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 30 m²
- 2-krotne malowanie drzwi farbą olejną – ok 2,0 m²

3. Łazienka

- Naprawy uszkodzonej nawierzchni (szpachlowanie)-ok 16 m²
- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 16 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 16 m²
- Wymiana drzwi o wym. 0,8 x 2,0
- 2-krotne malowanie rurek grzewczych o średnicy 30 mm farbą olejną – ok 6 mb

III. PWZ1 – Dyspozytornia wody chłodniczej

1. Dyspozytornia

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 150 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 112m²
- 2-krotne malowanie lamperii farbą olejną – ok 38,0 m²
- 2-krotne malowanie drzwi farbą olejną – ok 3,2 m²

2. Magazyn

- Naprawy uszkodzonej nawierzchni (szpachlowanie)-ok 7,0 m²
- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 27,0 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 27,0m²
- 2-krotne malowanie lamperii farbą olejną – ok 27,0 m²
- 2-krotne malowanie drzwi farbą olejną – ok 3,2 m²

3. Szatnia

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 20,0 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 7,0 m²
- 2-krotne malowanie lamperii o wys.2,0 m farbą olejną – ok 13,0 m²
- Wymiana drzwi o wym. 0,8 x 2,0

4. Łazienka

- Przygotowanie powierzchni sufitu do malowania – ok 4,0 m²
- Malowanie sufitu farbą na zacieki -ok 1,0 m²
- Malowanie sufitu farbą do pom. wilgotnych -ok 4,0 m²
- 2-krotne malowanie drzwi farbą olejną – ok 1,6 m²

5. Korytarz

- Naprawy uszkodzonej nawierzchni (szpachlowanie)-ok 7,0 m²
- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania – ok 67,0 m²
- 2-krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową -ok 20,0 m²
- 2-krotne malowanie lamperii do wys.2,0 m farbą olejną – ok 47,0 m²

6. Wymiana rynien i rur spustowych

- rynna z PCV o średnicy 110mm dł. 6mb ; 2 zaślepki -lewa i prawa; kolor antracytowy
- rura spustowa z PCV o średnicy 80 mm dł. 3mb; kolano 67°; kolor antracytowy

UWAGI:

1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały do wykonania zadania.
2. Remont będzie odbywał się na czynnym obiekcie.
3. Przygotowanie ścian i sufitów do malowania obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac, w tym: uzupełnianie ubytków, odkurzanie, mycie, gruntowanie, odgrzybianie, itp.
4. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym: zabezpieczenie instalacji elektrycznej, urządzeń, okien, drzwi, mebli oraz prace porządkowe po remoncie.
5. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca powinien dostarczyć karty techniczne proponowanych materiałów i uzyskać ich akceptację przez inspektora nadzoru TRI.
6. Szczegóły wykonania remontu należy uzgodnić z inspektorem nadzoru TRI.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
KIEROWNIK

mgr inż. Jarosław Grabolus

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Mirosław Socha

Sporządził :MSH/10_01_2025

