

## Zakres remontu

Dotyczy: Remont kabiny odpoczynkowej na rozdrabialni speiku

### W skład zakresu remontu wchodzi:

1. Wymiana drzwi stalowych o wym. 90/200 na nowe w kolorze antracytowym – 1kpl
2. Mycie pomieszczenia – 1 kpl
3. Ułożenie płyt OSB 3 o grubości 18 mm na pow. ca 7 m<sup>2</sup>
4. Ułożenie wykładziny podłogowej PVC w kolorze szarym o pow. ca.7 m<sup>2</sup>
5. Montaż listw przypodłogowych o długości łączne ca. 9 mb
6. Gruntowanie ścian i sufitu stalowego o pow. ca. 30 m<sup>2</sup>
7. Malowanie dwukrotne ścian i sufitu farbami lateksowymi zmywalnymi o pow. 30 m<sup>2</sup>
8. Dostawa i montaż w pomieszczeniu klimatyzacji z funkcją nagrzewu – 1 kpl
9. Dostawa i montaż wentylacji z filtrami - 1 kpl.
10. Dostarczenie stolika i dwóch krzeseł.
11. Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej 1 szt.
12. Dostaw i montaż nowego grzejnika elektrycznego z termostatem – szt. 1

### Uwagi:

1. Drzwi powinny być w komplecie z nową ramą stalową o podwyższonej odporności na korozję.
2. Należy domyć pomieszczenie środkami chemicznymi w celu przygotowania pomieszczenia do malowania.
3. Przewidzieć należy płytę OSB – 3 o podwyższonej odporności na wilgoć.
4. Przewidzieć należy wykładzinę w jednym kawałku o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.
5. Należy przewidzieć montaż cokolików do ścian stalowych.
6. Należy przewidzieć grunt do powierzchni metalowych.
7. Należy przewidzieć farby odporne na zabrudzenie i szorowalne.
8. Należy dobrać układ wentylacji z filtrami przeciw pyłowym stosownymi do kubatury pomieszczenia.
9. Prace odbywać się będą na czynnym zakładzie na rozdrabialni speiku.
10. W cenie należy ująć pracę niezbędnych dźwigów, podnośników lub rusztowań.
11. Cały złom pocięty na kawałki nie dłuższe niż dwa metry należy przewieźć na zakładowe składowisko złomu wskazane przez inwestora.
12. W cenie należy ująć podłączenie grzejnika do instalacji elektrycznej z niezbędnym osprzętem.