ZAKRES REMONTU Nr 1

nawierzchni wjazdu do bram warsztatu Wydziału Remontów od strony północnej.
wynikający z polecenia służbowego nr 9 Dyrektora Naczelnego z dnia 02.12 2024 roku.

Powierzchnia wjazdu: 39,8 (szer. hali) x10,0 = 398 m2

1. Korytowanie wjazdu na głębokość ok 60cm.
2. Wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa kamiennego frakcji 35-63 mm o gr. 25cm.
3. Wykonanie podbudowy górnej z kruszywa kamiennego frakcji 0-18 mm o gr. 10cm.
4. Wykonanie płyty betonowej szczotkowanej z betonu C30/37 W6 o gr. 25 cm zbrojonej dwoma siatkami o średnicy prętów 12 mm i oczku 15 cm.
5. Podniesienie dwóch studzienek kanalizacji deszczowej do poziomu posadzki.
6. Wywóz ziemi i odpadów budowlanych.

UWAGI:

1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały do wykonania zadania.
2. Remont będzie odbywał się na czynnym obiekcie.
3. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym: prace porządkowe po remoncie łącznie z wywozem śmieci i odpadów budowlanych.
4. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca powinien przedstawić karty techniczne proponowanych materiałów i uzyskać ich akceptację przez inspektora nadzoru TRI.
5. Szczegóły wykonania remontu należy uzgodnić z inspektorem nadzoru TRI.

Huta Cynku „Miasteczko Śląski"
DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
KIEROWNIK
mgr inż. Mirosław Grabolus

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Mirosław Socha

Sporządził :MSH/10_01_2025