Kod obiektu	Nazwa urządzenia /obiektu/- opis	Nr rysunku	Ciężar	Wykonawca	Uwagi
PSK-01-U-01	**MASZYNA SPIEKALNICZA**	06-3341-1			
PSK-01-U-01-4	**WÓZKI MASZYNY DL**	II/B-073-00			
	- WYMIANA BURT WÓZKÓW DL szt. 20	FS-1113	76 kg/szt.		wg. potrzeb
	- DEMONTAŻ - MONTAŻ WÓZKÓW MASZYNY DL		8 szt.		
	- SPRAWANIE PŁASKOWNIKÓW 50x4 OD CZOŁA WÓZKÓW				
	-WYMIANA ZBIORNIKA WARSTWY ZAPALAJĄCEJ		3396 kg		
PSK-01-U-01-5	**ZESPOŁ OBIJAJACY NR 1 I 2 WÓZKÓW DL**	II/B-032-00	600 kg		wg. potrzeb
	- WYMIANA OBIJACZKI 1 I 2.		1000 kg		wg. potrzeb
PSK-01-U-01-6	**OKAPY MASZYNY**	06-3341-169+171			wg. potrzeb
	- BIEZĄCE NAPRAWY OKAPÓW (CZĘŚĆ STALOWA + TORKRETOWANIE)		1000 + 4000 kg		rozliczenie na podstawie faktycznie wykonanych prac
PSK-01-U-01-7	**PRZENOŚNIK ŚLIMAKÓWY /GÓRNY, DOLNY, SKRZYNIA PYŁOWA/**	1-Dwg-74575b			wg. potrzeb
	- WYMIANA ŚLIMAKÓW		2 szt.		podać cenę za 1 szt.
	- REMONT KOMORY ODCIĄGOWEJ ZAPALACZKI WRAZ Z PRZEWODAMI SSĄCYMI				
	- MONTAŻ CELKI NA ŚLIMAKU 2.75A		1 szt.		
PSK-01-U-01-8	**ZESPÓŁ GŁOWICY NAPĘDOWEJ**				
	- TOR JAZDY WÓZKÓW GŁOWICY - przegląd, ew. remont				
PSK-01-U-01-9	**ZESPÓŁ GŁOWICY ZWROTNEJ**				
	- PRZEGLĄD TORU POWROTU WÓZKÓW EW REMONT				
	- DEMONTAZ I ODTWORZENIE SKRZYNEK OSŁONOWYCH POD KĄTEM ZNALEZIENIA PRZYSZYNY BLOKOWANIA WYCHYŁU GWIAZDY ZWROTNEJ		1000 kg		
PSK-01-U-01-10	**KOMORY DMUCHOWE RECYRKULACJI, POWIETRZA I KÓŁ WÓZKÓW**	06-3341-37			
	- REMONT KOMÓR KÓŁ WÓZKÓW cz. dolna szt. 3	II/B-147-00	250 kg		
	- REMONT KOMÓR KÓŁ WÓZKÓW cz. górna szt. 3	FS-1167	250 kg		
	- REMONT LUB WYMIANA WŁAZÓW DRZWI KONTROLNYCH 800x500 4szt.	06-3341-42	141 kg/szt		
	- REMONT LUB WYMIANA WŁAZÓW DRZWI WYCZYSTKOWYCH 500x500 szt. 4szt.	06-3341-43	112 kg/szt		
	- REMONT POZOSTAŁYCH ZAMKNIĘĆ, DRZWI KONTROLNYCH I WYCZYSTKOWYCH	06-3341-42/43	400 kg		
	- WYMIANA WKŁADEK GUMOWYCH I KATOWNIKÓW ZAMKNIĘĆ KOMÓR	06-3341-42/43	150 kg		
	- REMONT I SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI OBUDÓW KOMÓR WÓZKÓW I POWIETRZA	06-3341-40;43	300 kg		
	- WYMIANA USZCZELNIEŃ DRZWI WYCZYSTKOWYCH				
PSK-01-U-01-12	**OBIEG GAZÓW TECHNOLOGICZNYCH DL**	06-2943-2			po weryfikacji stanu tech. gazociągów
	UKŁAD PRZEWODÓW GAZÓW RECYRKULACYJNYCH	06-2943-4			podać cenę za wymianę 1 mb przewodu
	- REMONT PRZEWODU Ø1620 - WG POTRZEB		850 kg/2m		
	- WYMIANA WŁAZÓW PRZEWODÓW TŁOCZNYCH DMUCHU RECYRKULACJI - 1 SZT.	II/B-135-00	140 kg/szt		wg potrzeb
	REMONT PRZEWODÓW ODCIĄGOWYCH:				
	- REMONT PRZEWODÓW TŁOCZNYCH Ø700 DMUCHU RECYRKULACJI DO KOMÓR DMUCHU	06-2943-105	520 kg		
	UKŁAD PRZEWODÓW WENTYLATORÓW ŚWIEŻEGO POWIETRZA I WENTELATORA ZAPALACZKI	06-2943			
	- REMONT PRZEWODÓW SSĄCYCH I TŁOCZNYCH ORAZ WŁAZÓW REWIZYJNYCH PRZEWODÓW		300 kg		
	- WYMIANA WŁAZÓW REWIZYJNYCH 500x500 KLAP STERUJACYCH UKŁADU - 2 SZT.	06-3341-42	141 kg/szt		
	- WYMIANA LUB PRZEGLĄD PRZEPUSTNICY Ø700 PRZY KLAPACH STERUJĄCYCH				wg. potrzeb
PSK-01-U-03	**PODAJNIK WIBRACYJNY DO KRUSZARKI ZĘBATEJ I ST L-6000**				wg. potrzeb

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Jakub Hajda

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
DYREKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Tadeusz Mazur

ZAŁĄCZNIK NR 4

	KONSTRUKCJA PODAJNIKA				
	- WYMIANA KORYT I ELEMENTÓW MOCUJACYCH KORYTA	II/C-034-00	1579 kg		
	- PREFABRYKACJA I WYMIANA OBURTOWANIA				
	- PRZEGLĄD LUB WYMIANA PRZEKŁADNI DF-5				wg. potrzeb
PSK-01-U-04	**ZESPÓŁ PRZESIEWACZA I ROZDZIAŁU SPIEKU- SITO WIBRACYJNE**	06-3326-1			wg. potrzeb
	KONSTRUKCJA PODAJNIKA				
	- WYMIANA KOMPLETU KORYT I ELEMENTÓW MOCUJACYCH KORYTA	II/C-037-00	1071 kg		
	- WYMIANA OBURTOWANIA KORYT- 8 SZT.	II/C-032-00	28kg/1 burta		wg potrzeb
	- PRZEGLĄD KONSTRUKCJI PODSTAWY RAMY I SPAWANIE PĘKNIĘĆ RAMY NOŚNEJ	06-5593-1	5 m		podać cenę za 1 mb spawu / wg potrzeb
	- WYMIANA SPRĘŻYN ZAWIESZENIA RAMY		50 kg		wg potrzeb
	- REMONT PRZESYPÓW NAD I POD SITEM WIBRACYJNYM				
	- REMONT WÓZKA 2.95				
	- PRZEGLĄD LUB WYMIANA PRZEKŁADNI DF-5				
PSK-01-U-08	**PODAJNIK WIBRACYJNY DO CHŁODNICY ZAWROTÓW L-6500**				wg. potrzeb. UWAGA! W razie wymiany chłodnicy zawrotów cały zakres tego punktu zostanie zlecony firmie wymieniającą chłodnicę
	KONSTRUKCJA PODAJNIKA	II/C-035-00	923 kg		
	- WYMIANA I KORYTA I ELEMENTÓW MOCUJACYCH KORYTA	II/C-035-01	300 kg		
	- PRZEGLĄD LUB WYMIANA PRZEKŁADNI DF-5				
PSK-01-U-09	**ZESPÓŁ CHŁODZENIA I MIESZANIA**	06-3068-1; 06-3069-11			UWAGA! Zakres remontu będzie realizowany zgodnie z poniższym zakresem lub jako wymianę chłodnicy zawrotów zgodnie z zakresem osobnego zlecenia
	UKŁAD NAPĘDU I OBROTU CHŁODNICY	06-3022-2a			
	- WYMIANA PASKÓW KLINOWYCH D-3150		9 szt.		
	- WYMIANA ROLEK TOCZNYCH ø600	06-307-4	282 kg/szt		
	- WYMIANA ROLEK OPOROWYCH ø360	06-2992-9	91 kg/szt		
	- REMONT ZRASZACZA				
PSK-01-U-10	**STACJA DWUDROGOWA 2.108M**	06-3242-20			
	- REMONT KRATY		300 kg		
	PRZEGLĄD KÓŁ STACJI -smarowanie łożysk.				
PSK-01-U-11	**ZBIORNIKI ZAWROTÓW 27 i 28**	3072-22.3			
	-REMONT POSZYCIA ZBIORNIKÓW-SPAWANIE ŁAT		300 kg		
PSK-01-U-12	**PRZENOSNIKI DOZUJĄCE typu „SCHENCK"**	672524a/25a			
	ZAMKNIĘCIA ZBIORNIKÓW				
	- WYMIANA KOMPENSATORÓW I KOSZY ZASYPOWYCH szt.2	J/PSK-003-01	1395 kg/kpl		

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Jarosław Rojda

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
DYREKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Tadeusz Mazur

PSK-01-U-19	**PRZENOŚNIKI STALOWO-KUBEŁKOWE**	06-3050-54			wycena na podstawie wizji lokalnej
	WYMIANA ZESTAWÓW ELEMENTÓW NOŚNYCH PRZENOŚNIKÓW:				po 5 zestawów
	- PRZENOŚNIKA KUBEŁKOWEGO 2.92, 2.93, 2.111, 2.114, 2.115				
	UKŁAD PRZENOSZENIA NAPĘDU PRZENOSNIKÓW				wg. potrzeb
	- GŁOWICE GWIAZD NAPĘDOWYCH WRAZ ULOŻYSKOWANIEM				
	PRZEGLĄD GŁOWIC, KÓŁ NAPEDOWYCH, OBUDÓW ŁOŻYSKOWYCH, ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH, WAŁÓW NAPEDOWYCH POZOSTAŁYCH GŁOWIC				
	- GŁOWICE GWIAZD ZWROTNYCH WRAZ ULOŻYSKOWANIEM				wg. potrzeb
	PRZEGLĄD GŁOWIC, KÓŁ ZWROTNYCH, OBUDÓW ŁOŻYSKOWYCH, ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH I WAŁÓW POZOSTAŁYCH GŁOWIC				
	OBUDOWY PYŁOSZCZELNE, ODCIĄGI I PRZESYPY				wg. potrzeb
	- REMONT LUB WYMIANA PRZESYPU 2.91/2.92	06-3339-1	2880 kg		UWAGA: Pozycja przeniesiona z pozycji KRUSZARKA ZĘBATA I STOPNIA
	- REMONT OBUDOWY PYŁOSZCZELNEJ 2.92 POZ. 0,0				
	- REMONT PRZESYPÓW, WYMIANA WYKŁADZIN I OBURTOWAŃ PRZESYPÓW- pozostałych		500 kg		
	- REMONT KONSTRUKCJI I POSZYCIA OBUDÓW PYŁOSZCZELNYCH STACJI				
	- REMONT INSTALACJI ODCIAGOWYCH PRZENOSNIKÓW				
PSK-01-U-20	**URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO SPIEKALNI**	06-3002			wycena na podstawie wizji lokalnej
	KONSTRUKCJA STALOWA PRZENOSNIKÓW STACJONARNYCH, REWERSYJNYCH I PRZEJEZDNYCH	1939-00-0-00			
	- WYMIANA PODSTAW STALOWYCH ZESTAWÓW NIECKOWYCH, OSŁON MECHANICZNYCH KRĄŻNIKÓW ZEST.NIECKOWYCH I FODTASMOWYCH				
	- REMONT KONSTRUKCJI I OBUDOWY GŁOWICY BĘBNA NAPĘDOWEGO PRZENOSNIKA 2.49, 2.41,		500 kg		wg. potrzeb
	- REMONT KONSTRUKCJI I OBUDOWY GŁOWICY BĘBNA ZWROTNEGO PRZENOSNIKA 2.107, 2.64		200 kg		wg. potrzeb
	UKŁADY NAPĘDOWE PRZENOSNIKÓW STACJONARNYCH, REWERSYJNYCH I PRZEJEZDNYCH				wg. potrzeb
	- BĘBNY NAPĘDOWE, ZWROTNE, NAPINAJĄCE I ODCISKOWE Z ULOŻYSKOWANIEM- przegląd bębnów ø 600, ø 400, ø 273				wg. potrzeb
	- REMONT TOROWSKA WÓZKA PRZENOSNIKA 2.25				
	ELEMENTY EKSPLOATACYJNE PRZENOSNIKÓW				wg. potrzeb
	- URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE- wymiana zgarniaczy stałych, ruchomych, podtaśmowych i nabębnowych				podać wycenę jednostkową
	- ZESTAWY KRĄŻNIKOWE, SAMONASTAWNE, ROLKOWE NOŚNE I KORYGUJĄCE- wymiana				podać wycenę jednostkową
	OBUDOWY PYŁOSZCZELNE I ODCIĄGI				wg. potrzeb
	- REMONT KONSTRUKCJI I OSŁON PYŁOSCZCZELNYCH TRAS		200 kg		podać cenę za 1 T konstrukcji
	- WYMIANA ODCIĄGU TAŚMY 2.43 - ODTWORZENIOWO		300 kg		
PSK-01-U-21	**INSTALACJA OBIEGU GAZÓW TECHNOLOGICZNYCH MASZYNY SPIEKALNICZEJ- WENTYLATORY RECYRKULACJI, ŚWIEŻEGO POWIETRZA I I II st., ZAPALACZKI**	06-2943-1			wycena na podstawie wizji lokalnej
	ZESTAW WIRUJĄCY Z OBUDOWAMI ŁOŻYSKOWYMI				
	- WENTYLATOR ŚWIEŻEGO POWIETRZA I 2.84 - wymiana				
	- WENTYLATOR RECYRKULACJI 2.86 - przegląd				
	OBUDOWY WENTYLATORÓW				
	- WENTYLATOR RECYRKULACJI - remont				
	- WENTYLATOR ZAPALACZKI - remont				
	- WYMIANA KOMPENSATORÓW		3 szt.		wg wskazań
PSK-01-U-22	**INSTALACJI OBIEGU GAZU MOKREGO I SUCHEGO ODPYLANIA- WENTYLATOR MOKREGO ODPYLANA NEU 155- 158, WPWs-140, 01M11,**				wycena na

Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Jakub Hajda

DYREKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Tadeusz Mazur

	11M11				podstawie wyc. lokalnej
	ZESTAW WIRUJĄCY Z OBUDOWAMI ŁOŻYSKOWYMI				wg. potrzeb
	- WENTYLATORY MOKREGO I SUCHEGO ODPYLANIA NEU 155- 158, 01M11, 11M11 - PRZEGLĄD		300 kg		wg. potrzeb
	OBUDOWY WENTYLATORÓW				
	- WYMIANA KOMPENSATORÓW		2 szt.		wg wskazań
	INSTALACJA UKŁADU SSĄCEGO I TŁOCZNEGO, ODKRAPLACZ Ø 1650, ZWĘŻKA I KOLEKTORY ZWĘZKI VENTURIEGO Ø 350, RUROSKRUBER	06-3059-1,06-3037-1			podać cenę za 1 T konst , 1mb spawu / wg potrzeb
	- SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI PRZEWODÓW INSTALACJI SUCHEGO I MOKREGO ODPYLANIA- wym. kompensatora i obudowy 2.92/2.94		400 kg		wg. potrzeb
PSK-01-U-24	**FILTR 12-TO KOMOROWY**	06-2769			
	PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE	06-3347-1			wg. potrzeb
	- WYMIANA OGNIW ŁAŃCUCHA ZGRZEBŁOWEGO	I/7-018-01	10 mb		podać cenę za 1mb wymienionego łańcucha
	- SPAWANIE NIESZCZELNOŚCI OBUDOWY PYŁOSZCZELNEJ I REMONT KONSTRUKCJI NOŚNEJ KORYT				podać cenę za 1 T konst., 1mb spawu
	- WYMIANA WSKAZANEGO ŚLIMAKA WRAZ Z PANEWKAMI I WIESZAKAMI				
	- PRZEGLĄD NAPĘDÓW 2.116, 2.117				
	- WYMIANA ZESTAWÓW MIGAŁKOWYCH		4 szt.		
	PRZNOŚNIKI ŚLIMAKOWE				
	PRZEGLĄD NAPĘDÓW 2.193 - 2.196				
	- WYMIANA PRZEKŁADNI NAPĘDOWYCH		3 szt. / 550 kg		
	- WYMIANA PANEWEK BRĄZOWYCH		6 szt.		
PSK-01-U-26	**ELEKTROFILTR SUCHY** typu BS-672/H-19/6/3x9/0,3	B2-03562	128419 kg		
	- PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ELEKTROD ZBIORCZYCH I ULOTOWYCH komory B				
	- PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ELEKTROD ZBIORCZYCH I ULOTOWYCH komory A				
	- REMONT KONSTRUKCJI SIT WLOTOWYCH				
	- WYMIANA STRZEPYWACZY SIT DYFUZORA		2 kpl.		
	- WYMIANA, REGULACJA ZESPOŁU STRZEPYWACZY /MŁOTKÓW I KOWADEŁEK/ EZ, EU I SIT WLOTOWYCH				
	- WYMIANA IZOLATORÓW WSPORCZYCH I PRZELOTOWYCH				
	- REGULACJA USTAWIENIA RAM ELEKTROD ULOTOWYCH				
	- PRZEGLĄD I EWENTULANA WYMIANA KOMPENSATORÓW - po przeglądzie		7 szt.		wg potrzeb
	- REMONT ŚCIAN ELEKTROFILTRA, DYFUZORÓW I KONFUZORÓW po przeglądzie		2000 kg		
	- WYMIANA KLAP WYCZYSTKI WŁAZÓW	F-S 1205	2 kpl.(2X150 kg)		
	PRZENOSNIKI MECHANICZNE				
	- WYMIANA ŁAŃCUCHA PRZENOSNIKÓW ZGRZEBŁOWYCH ELEKTROFILTRA	II/A-017-01	10 mb		
	- REGULACJA, PRZEGLĄD, KONSERWACJA GŁOWIC NAPĘDOWYCH I ZWROTNYCH WRAZ Z ULOŻYSKOWANIEM	II/B-099-00	2+2 szt.		
	- REMONT PRZESYPÓW CIĄGU		2 szt.		
	- REMONT CELEK DOZUJĄCYCH- demontaż, przegląd i montaż, wymiana kompensatorów		3 szt.		
	STOŻEK HYDROTRANSPORTU				
	- WYMIANA ŁAŃCUCHA PRZENOSNIKA ZGRZEBŁOWEGO		5 mb		
	- REMONT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ I PODESTU OBSŁUGI PRZENOŚNIKA		100 kg		
	- INSTALACJI POWIETRZA- demontaż do czyszczenia, wymiana zaworów zwrotnych, odpowietrzających, montaż po czyszczeniu		1 kpl.		
	- WYMIANA POMPY ALBIN 80		1 szt.		
	- REMONT UKŁADU MIESZANIA MECHANICZNEGO /PRZEGLĄD MIESZADŁA SCABA		1 szt.		

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Jakub Hejda

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
DYREKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Tadeusz Mazur

PSK-01-U-27	**SKRUBER**				
	- WYMIANA POMP 534,535,536, oraz zaworów DN 200		3 kpl.		wg potrzeb
	- DEMONTAŻ INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ I ZAWORÓW DN 100		2 kpl. + 5 szt.		
PSK-01-U-28	**CHŁODNICE I STOPNIA**	J/PSKII-047-1			
	POMPY PROCESOWE				
	- WYMIANA POMP WIRNIKOWYCH NKP 50/200 (537,538,539)		3 szt.		wg potrzeb
	INSTALACJA WODNA				
	- REMONT PRZEWODÓW INSTALACJI DO PŁUKANIA KOMÓR				
	- WYMIANA ZASUW, DYSZ ZRASZAJĄCYCH, WZIERNIKÓW I USZCZELNIEŃ INSTALACJI UKŁADU				wg potzreb
	UKŁAD ROZDZIAŁU GAZU Z CHŁODNICĄ				
	- ROZKRECENIE KOLEKTORÓW- prace przygotowawcze do czyszczeń remontu głownego (odkręcenie włazów, komór, kolektorów)				
PSK-01-U-29	**CHŁODNICE II STOPNIA**	J/PSKII-048-1			
	INSTALACJA WODNA				
	- REMONT PRZEWODÓW INSTALACJI DO PŁUKANIA KOMÓR				
	- WYMIANA ZASUW, DYSZ ZRASZAJĄCYCH, WZIERNIKÓW I USZCZELNIEŃ INSTALACJI UKŁADU				
	- REMONT KOLEKTORA ORAZ PRZEWODÓW TŁOCZNYCH I SPŁYWOWYCH		300 kg		
	UKŁAD ROZDZIAŁU GAZU Z CHŁODNICĄ				
	- ROZKRECENIE KOLEKTORÓW- prace przygotowawcze do czyszczeń remontu głownego				
	- REMONT PŁASZCZA STALOWEGO I USZCZELNIENIE DEN SITOWYCH ORAZ RUREK CHŁODNICY				
PSK-01-U-30	**ELEKTROFILTR MOKRY I STOPNIA**	A2-03189			
	WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE KOMÓR				
	- REMONT WYPOSAŻENIA KOMORY- PRZEGLAD I LUTOWANIE 1,2,3 po czyszczeniu				
	- REMONT PROWADNIC ELEKTROD ZBIORCZYCH				
	- ROZKRECENIE POKRYW KOMÓR I WŁAZÓW- prace przygotowawcze do czyszczeń remontu głownego				
	INSTALACJA WODNA I ZRASZANIA				
	- WYMIANA ZAUSW, DYSZ I WZIERNIKÓW INSTALACJI ZRASZANIA				
	- REMONT PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ /TŁOCZNEJ I SPŁYWOWEJ/				
PSK-01-U-31	**ELEKTROFILTR MOKRY II STOPNIA**	A2-03190			
	WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE KOMÓR				
	- REMONT WYPOSAŻENIA KOMORY- PRZEGLAD I LUTOWANIE UBYTKÓW W POWŁOCE OŁOWIANEJ- 4, 5, 6				
	- REMONT PROWADNIC ELEKTROD ZBIORCZYCH				
	- ROZKRECENIE POKRYW KOMÓR I WŁAZÓW- prace przygotowawcze do czyszczeń remontu głownego				
	INSTALACJA WODNA I ZRASZANIA				
	- WYMIANA ZAUSW, DYSZ I WZIERNIKÓW INSTALACJI ZRASZANIA				
	- REMONT PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ /TŁOCZNEJ I SPŁYWOWEJ/				
	ZAMKNIĘCIA OLEJOWE				
	- WYMIANA GÓRNEGO ZAMKNIECIA OLEJOWEGO KOMORY - 1 SZT.	FS 1259	2440 kg/szt		
PSK-01-U-32	**INSTALACJA ODCHLOROWANIA PYŁÓW Z ELEKTROFILTRA SUCHEGO I SZLAMÓW Z PRASY**				
	POMPA M09				
	- WYMIANA POMPY WARMAN 4/3		150 kg/szt		
	- WYMIANA PASKÓW				
	- REMONT RAMY				

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Jarosław Hajda

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
DYREKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Tadeusz Mazur

	REAKTORY				
	- DEMONTAŻ-MONTAŻ INSTALACJI POD REAKTORAMI I Z ODPŁYWU (DO UDROŻNIENIA)				
	- WYMIANA ZAWORÓW NA REAKTORACH 1,2,3 DN 80		3 szt		
	- PRZEGLĄD PRZEKŁADNI NAPĘDOWEJ		1 szt.		
	ZBIORNIK I POMPA SODY				
	- PRZEGLĄD POMPY SODY - ewentualna wymiana		25 kg		
	- PRZEGLĄD PRZENOSNIKA SODY - ewentualna wymiana łożyska, uszczelnienie celki				
	- BIEZĄCE NAPRAWY NA SILOSIE SODY- demontaż -montaz instalacji po czyszczeniu				
	- WYMIANA KOMPENSATORA		1 szt.		
	STACJA ROZŁADOWCZA				
	-ODKRĘCENIE I SKRĘCENIE INSTALACJI ODPŁYWOWEJ PO CZYSZCZENIU		kpl		
PSK-03-U-01	**INSTALACJA ODSIARCZANIA GAZÓW (IOG)**				
	- WYMIANA ZAWORÓW KULOWYCH DN 80, DN 65		2 szt. + 3 szt		wg potrzeb
	- WYMIANA ZASUW NOŻOWYCH DN 200 SZT 2, DN 250, DN 300, (WG POTRZEB)		2 szt.; 2szt.; 1 szt.		wg potrzeb
	- PRZEGLĄD EWENTUALNA WYMIANA POMP 930,931				
	- PRZEGLĄD POMP ORAZ WYMIANA PASKÓW KLINOWYCH NA 210,310,320,930				
	- PRZEGLĄD MIESZADEŁ ABSORBERA I SKRUBERA ORAZ EWENTUALNA WYMIANA PASKÓW KLINOWYCH				
	- REGENERACJA ZRASZACZA NA ABSORBERZE (wiązka instalacji z PP)		1 kpl.		
	- ODKRĘCENIE- SKRĘCENIE WŁAZÓW NA ZBIORNIKU SKRUBERA, ABSORBERA ORAZ FILTRATU I ZAWIESINY		16 szt.		
	- SMAROWNIE URZĄDZEŃ (POMP, MIESZADEŁ)		4 szt. + 3 szt.		
	- WYMIANA LOZYSK GÓRNEJ CZĘŚCI MIESZADŁA ABSORBERA I SKRUBERA		2 kpl.		
	PRASA PK 100				
	- PRZEGLĄD EWENTUALNY REMONT PRASY PK 100- remont klap, wymiana linek, regulacja, odkręcenie i skręcenie instalacji dociskowej				
	- REMONT INSTALACJI WODNEJ				wg potrzeb
	- WYMIANA CELKI I WĘŻA NA SILOSIE SORBENTU		1 szt.		
	ZBIORNIK SKRUBERA, ABSORBERA ORAZ FILTRATU I ZAWIESINY				
PMS-04-U-02	**CIĄG ZAŁADOWCZY I WYŁADOWCZY I ZWAŁOWARKI NA MAGAZYNIE SUROWCÓW**				
	PRZENOŚNIKI TAŚMOWE				
	- PRZEGLĄD EWENTUALNY REMONT SZYCIA TAŚM 2.8, 2.14, 2.15, 2.16				
	- WYMIANA TAŚMY 2.4				
	- WYMIANA ZGARNIACZY, ROLEK NA TASMACH 2.4,2.8,2.14,2.15,2.16,2.17.2,20 PO PRZEGLĄDZIE		6 + 100 szt.		
	- PRZEGLĄD NAPĘDÓW I SPRZĘGIEŁ NA PRZENOŚNIKACH TASMOWYCH 2.4,2.8,2.14,2.15,2.16,2.17,2.20				
	- SMAROWANIE URZĄDZEŃ I PRZENOŚNIKÓW		8 szt.		
	- REMONT OBURTOWAŃ PRZESYPÓW PO PRZEGLĄDZIE		500 kg		
	- REMONT PRZESYPU ZWAŁOWARKA/2.8				
	PODAWACZ STALOWO-PŁYTOWY(GLINY)				
	- PRZEGLĄD KUBEŁKÓW ,LASZ,ZABEZPIECZEŃ.WYMIANA OBURTOWANIA I ZGARNIACZY ,SMAROWANIE ROLEK, REMONT PRZESYPU				

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Janusz Hajda

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
DYREKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Tadeusz Mazur