ZAŁĄCZNIK NR 1

Dostawa i montaż przemysłowych bram segmentowych na warsztacie mechanicznym spiekalni.

Zakres prac stanowi:

1. Demontaż starych bram z usunięciem ościeżnic z ścian 2 kpl.
2. Demontaż daszku stalowego na ścianie wschodniej
3. Wyburzenie muru o pow. ca. 8 m^2 (powiększenie otworu pod bramę wschodnią).
4. Wywóz i utylizacja całego gruzu
5. Tynkowanie ubytków w ścianach po usuniętych ościeżnicach o pow. ca 20 m^2
6. Gruntowanie świeżych tynków o pow. ca. 20 m^2
7. Dwukrotne malowanie farbami o kolorze RAL 9002 ścian o pow. ca. 20 m^2
8. Dostawa i montaż podkonstrukcji pod bramy – 2 kpl.
9. Dostawa i montaż bram przemysłowych segmentowych:
    a. Na ścianie zachodniej w otworze o wymiarach ca. 3,58 x 3,58 m (szr. x wys.)
    b. Na ścianie wschodniej w otworze o wymiarach ca. 3,57 x 3,64 m (szr. x wys.)
    Dokładny obmiar wykonuje wykonawca.

Uwagi:

1. Prace odbywać się na czynnym zakładzie i należy zapewnić jego ciągłość pracy.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
3. W ofercie należy ująć koszty rusztowań, dźwigów i podnośników.
4. W ofercie należy przyjąć konieczność przegotowania niezbędnych podkonstrukcji potrzebnych do prawidłowego zamontowania bram zabezpieczonej do klasy C4.
5. Obie bramy powinny być ocieplone, posiadać drzwi wejściowe z niskim progiem, samozamykacz, podwyższoną odporność na korozję dla klasy środowiska C4. Kolorystyka standardowa do uzgodnienia z inwestorem. Bramy powinny być wyposażone w napędy elektryczne. Bramy również powinny być wyposażone w wędki do otwierania szt. 4.
6. W ofercie należy ująć koszt podłączenia się do instalacji elektrycznej w budynku Warsztatu Mechanicznego.
7. ~~Wizje odbędą się w dwóch terminach:~~ [redacted]
8. Wszystkie elementy stalowe pochodzące z demontaży należy przewieźć na zakładowe składowisko złomu.

Osoby kontaktowe:
Zbigniew Kołaczek tel. 512 403 423 lub 32 2888 444 wewn.798
Szymon Niemiec tel. 510 105 415 lub 32 2888 444 wewn.638
Marek Pluta tel. 32 2888 444 wewn.666

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Jakub Hajda