

Nazwa zadania:

„Wykonanie projektu oraz rozpoczęcie budowy nowej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.”

Etap I – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę, obejmującej wykonanie nowej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu oraz adaptację wszystkich niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania instalacji Zamawiającego.

Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres prac dla etapu I:

- 1) opracowanie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, branżowe projekty techniczne) do uzyskania pozwolenia na budowę w tym opracowanie nowej mapy do celów projektowych oraz badań podłoża gruntowego,
- 2) opracowanie projektów wykonawczych i technologicznych wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi w branżach:
 - a. instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania;
 - b. konstrukcyjno – budowlanej;
 - c. instalacji elektrycznej;
- 3) projektową dokumentację techniczną należy uzgodnić z Urzędem Dozoru Technicznego,
- 4) opracowanie „Oceny wpływu projektowanej inwestycji na zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.”,
- 5) opracowanie aktualizacji istniejącej „Oceny zagrożenia wybuchem” o nowo projektowaną instalację wymaganą Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Stacja redukcyjno-pomiarowa powinna posiadać następujące parametry:

1. Ciśnienie:

- przed stacją około - 0,75 MPa
- po I stopniu redukcji p1 – 0,09 MPa
- po II stopniu redukcji p2 – 0,003 MPa

2. Przepływ:

- przepustowość całkowita – 10000 Nm³/h
- przepustowość przy p1 – 7000 Nm³/h
- przepustowość przy p2 – 3000 Nm³/h

Projekt budowy nowego obiektu wraz z nowymi przyłączami powinien uwzględniać ciągłe dostawy gazu dla zakładu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- przedstawiają referencje w zakresie wykonywania podobnych projektów.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z koordynatorem prac.

Termin realizacji: do końca 2025 r.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Branża Gazowa Marcin Nowak tel. kom. 512 403 452

Branża Gazowa Andrzej Dulski tel. kom. 509 826 077

Branża Budowlana Jarosław Grabolus tel. kom. 539 735 663

Branża Sanitarna Michał Urbański tel. kom. 512 403 394

Branża AKPiA Tadeusz Mazur tel. kom. 512 403 442

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

KIEROWNIK


inż. Marcin Nowak



ODZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
inspektor Nadzoru Budowlanego


mgr inż. Michał Urbański

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
ODZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI

KIEROWNIK


mgr inż. Jarosław Grabolus

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
DYREKTOR TECHNICZNY


mgr inż. Tadeusz Mazur