Zakres prac remontowych - pozycja remontowa PSK-01-U-09

Remont Chłodnika bębnowego Q-150t/h; D-2,5m; L-6m, rys. II/B-102-00

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

1. Czyszczenie strumieniowe powierzchni zewnętrznej chłodnika – ok 48m2
2. Pomiar grubości płaszcza chłodnika.
3. Demontaż złomowy płyty wlotowej oraz wylotowej.
4. Demontaż złomowy stożka wymiennego fi 1500.
5. Remont segmentu oporowego oraz wieńca tocznego.
6. Obłożenie blachą grubości 10-12mm Milux 500 płaszcza chłodnika (ok 10m2); weryfikacja ilości po czyszczeniu i pomiarze)
7. Wykonanie i montaż stożka wymiennego fi 1500 z blachy Millux 500.
8. Wykonanie i montaż płyty wlotowej oraz tarczy zamykającej z podstawą.
9. Wykonanie osłony przekładni zębatej otwartej.

Uwagi:

Prze złożeniem oferty należy przeprowadzić wizje lokalną, zapoznać się z warunkami realizacji remontu.

Przewidywany termin remontu: 7.11.2025

Termin składania ofert: 2 tygodnie od ukazania się zapytania

Wszystkie części zamienne oraz materiały potrzebne do remontu zabezpiecza wykonawca.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Kontakt:

Zbigniew Kołaczek – 512 403 423

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Jakub Hajda