

ID PSP-06-U-01-10

Wykonanie i wymiana odciagu wentylacji suchej z urządzeń zasypowych pieca szybowego

Zakres prac stanowi:

1. Wykonanie i wymiana elementów (rys. 06-3473-01-1) zespołu odciągów z góry pieca szybowego (rys. 06-3473-01-08) :
 - poz. 98 – przewód $\varnothing 500$ mm rys. **06-3473-01-110** – 122 kg
 - poz. 91 – kształtka $\varnothing 500$ mm; L=2500 mm; rys. **06-3473-01-104** – 100 kg
 - poz. 99 – przewód $\varnothing 500$ mm; rys. **06-3473-01-111** – 205 kg
 - poz. 100 – prostka $\varnothing 500$ mm; L=3000 mm; **06-3473-01-112** – 115 kg
 - poz. 95 – prostka $\varnothing 500$ mm z podporą; L=1750 mm; **06-3473-01-107**– 166 kg
 - poz. 92 – kształtka 3 x $\varnothing 500$ mm / 2 x $\varnothing 114$ mm; L=2000 mm; **06-3473-01-105** – 89 kg
 - poz. 102 – prostka $\varnothing 114$ mm; L=1720 mm z kolanem R=300 mm; **06-3473-01-114** – 14 kg - wyk I
 - poz. 103 – prostka $\varnothing 114$ mm; L=1575 mm z kolanem R=300 mm; **06-3473-01-114** – 13 kg – wyk II
 - poz. 101 – 2 szt. - przewód $\varnothing 114$ mm; rys. **06-3473-01-113** – 13,5 kg -1 szt.
 - poz. 96 – prostka $\varnothing 114$; L=1800 mm z króćcem i podporą; **06-3473-01-109** – 21 kg – wyk II
 - poz. 97 – prostka $\varnothing 114$; L=1470 mm z króćcem i podporą; **06-3473-01-109** – 218 kg – wyk I
 - poz. 93 – 2 szt. - kształtka $\varnothing 114$ mm; L=405 mm; **06-3473-01-106**– 3,5 kg – 1szt.

Uwagi:

Połączenia kołnierzowe uszczelnić silikonem wysokotemperaturowym

Zabezpieczenie antykorozyjne ww. elementów farbą podkładową unicolor C (kolor czarny)

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną (wtorek i czwartek w godz. 10 – 12 podczas trwania postępowania przetargowego), zapoznać się z warunkami realizacji robót.

Wykonawca zabezpiecza odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania powyższego zakresu prac.

Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.

Termin składania ofert: 2 tygodnie od ukazania się zapytania

Dostawa sprefabrykowanych elementów do HCM 15.05.2026 r.

Wykonanie wymiany – postój główny od 8 do 19.06.2026 r. (19 czerwca start wydziału)

Materiały potrzebne do realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca. Elementy złączne zabezpieczy zamawiający

Złom konstrukcyjny Wykonawca przewozi na składowisko złomu oddalone od miejsca prac o 300 m

Na terenie HCM nie ma możliwości wynajmu szatni ani łaźni

Szczegółowych informacji udzielają

- Waloszczyk Marcin tel. 512403460
- Krzywoń Dariusz tel. 512403392

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
Hajda
mgr inż. Jakub Hajda