ZAKRES REMONTU
nawierzchni drogowych

I. Plac koło Magazynu Centralnego

Wariant 1

1. Wykonanie płyty żelbetowej o powierzchni ok 345 m2:
   a) korytowanie na głębokość ok 60cm z usunięciem dotychczasowej nawierzchni z trylinki
   b) wykonanie podbudowy dolnej o gr. 25 cm z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 35-63 mm.
   c) wykonanie podbudowy górnej o gr. 10cm z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-35 mm.
   d) wykonanie izolacji z folii PE
   e) wykonanie płyty żelbetowej szczotkowanej o gr. 25 cm
   Beton C30/37 W6; Zbrojenie – 2 siatki o oczku 15 cm i średnicy prętów 12 mm.
   f) wykonanie dylatacji płyty
2. Wykonanie krawężnika najazdowego o dł. 12,0 m.
3. Wymiana krawężnika – demontaż starego i montaż nowego na ławie betonowej z oporem- przekrój 20x30 cm i dł. 29,0 m.
4. Wywóz ziemi i odpadów budowlanych.

Wariant 2

1. Wykonanie płyty żelbetowej o powierzchni ok 175 m2:
   a)korytowanie na głębokość ok 60cm z usunięciem dotychczasowej nawierzchni z trylinki
   b)wykonanie podbudowy dolnej o gr. 25 cm z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 35-63 mm.
   c)wykonanie podbudowy górnej o gr. 10cm z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-35 mm.
   d) wykonanie izolacji z folii PE
   e) wykonanie płyty żelbetowej szczotkowanej o gr. 25 cm
   Beton C30/37 W6; Zbrojenie – 2 siatki o oczku 15 cm i średnicy prętów 12 mm .
   f) wykonanie dylatacji płyty
2. Wykonanie krawężnika najazdowego o przekroju 20x22 cm i dł. 6,0 m.
3. Wymiana krawężnika – demontaż starego i montaż nowego na ławie betonowej z oporem- przekrój 20x30 cm i dł. 29,0 m.
4. Przełożenie trylinki (demontaż i powtórne ułożenie)- 40 m2
5. Wywóz ziemi i odpadów budowlanych.

II. Wjazd do Warsztatu Centralnego od strony południowej

1. Wykonanie płyty żelbetowej o powierzchni ok 160 m2:
   a) korytowanie na głębokość ok 60cm z usunięciem dotychczasowej nawierzchni z trylinki lub betonowej
   b) wykonanie podbudowy dolnej o gr. 25 cm z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 35-63 mm.
   c) wykonanie podbudowy górnej o gr. 10cm z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-35 mm.
   d) wykonanie izolacji z folii PE
   e) wykonanie płyty żelbetowej szczotkowanej o gr. 25 cm
   Beton C30/37 W6; Zbrojenie – 2 siatki o oczku 15 cm i średnicy prętów 12 mm.
   f) wykonanie dylatacji płyty
2. Wykonanie krawężnika najazdowego o dł. 17 m.
3. Wymiana krawężnika – demontaż starego i montaż nowego na ławie betonowej z oporem- przekrój 20x30 cm i dł. 60,0 m.
4. Wywóz ziemi i odpadów budowlanych.

III. Wjazd do warsztatu Wydziału Mechanicznego od strony zachodniej

1. Wykonanie płyty żelbetowej o powierzchni ok 110 m2:
   a) korytowanie na głębokość ok 60cm z usunięciem dotychczasowej nawierzchni z trylinki
   b) wykonanie podbudowy dolnej o gr. 25 cm z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 35-63 mm.
   c) wykonanie podbudowy górnej o gr. 10cm z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-35 mm.
   d) wykonanie izolacji z folii PE
   e) wykonanie płyty żelbetowej szczotkowanej o gr. 25 cm
   Beton C30/37 W6; Zbrojenie – 2 siatki o oczku 15 cm i średnicy prętów 12 mm.
   f) wykonanie dylatacji płyty
2. Wymiana krawężnika – demontaż starego i montaż nowego na ławie betonowej z oporem- przekrój 20x30 cm i dł.30,0 m.
3. Wywóz ziemi i odpadów budowlanych.

IV. Wykonanie progu zwalniającego

Ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo -cementowej w kształcie progu zwalniającego o wymiarach : szer. 6,5 m dł. 5,0 m
W razie potrzeby usunięcie starej nawierzchni asfaltowej.

V. Naprawa chodnika prowadzącego do bramy wjazdowej nr 2.

1. Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki brukowej o pow. ok 65 m2 i dł. krawężnika ok 30,0m.
2. Ułożenie chodnika na podsypce piaskowo-cementowej w tej samej lokalizacji. z wykorzystaniem kostki brukowej i krawężników z rozbiórki. Metraż j.w. Uszkodzone materiały należy zastąpić nowymi.

VI. Wykonanie odpływu liniowego k/ ORC II

1. Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki brukowej o pow. ok 3 m2
2. Montaż odpływu liniowego z polimerobetonu typu ACO kat. A15 szer. 100mm dł. 1,6 m
3. Podłączenie odpływu liniowego do rury spustowej o średnicy 160 mm zlokalizowanej w odległości ok 3m od chodnika.

UWAGI REALIZACYJNE:

1. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały do wykonania zadania.
2. Remont będzie odbywał się na czynnym obiekcie.
3. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym: prace porządkowe po remoncie łącznie z wywozem śmieci, gruzu, odpadów budowlanych i ich utylizacją.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyników badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
5. Szczegóły wykonania remontu należy uzgodnić z inspektorem nadzoru TRI.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
KIEROWNIK
mgr inż. Jarosław Grabolus

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Mirosław Socha

Sporządził :MSH/09_02_2026