Zakres prac remontowych – pozycja remontowa PSP-07-U-09

Remont wentylatora CH-100 nr 2

Zakres prac mechanicznych obejmuje:

- Demontaż zestawu wirującego (620 kg)
- Demontaż sprzęgła na zestawie wirującym
- Piaskowanie zestawu wirującego
- Po piaskowaniu wymiana łożysk zestawu wirującego
- Wyważanie dynamiczne zestawu wirującego
- Montaż sprzęgła na zestawie wirującym
- Montaż zestawu wirującego (620 kg)
- Osiowanie zespołu silnik – zestaw wirujący
- Uruchomienie i pomiar drgań wentylatora*

Uwagi:
Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z miejscem prac i warunkami realizacji remontu.
Termin składania oferty: 14 dni od daty ukazania zapytania ofertowego
Termin remontu: 13-19 czerwiec 2026
Brak możliwości wynajmu szatni z łaźnią.
Części zamienne do remontu (łożyska 22320 FAG lub SKF) zestawu wirującego za wyjątkiem obudów łożyskowych zabezpiecza Wykonawca. Materiały podstawowe, pomocnicze, sprzęt oraz środki transportu po stronie Wykonawcy.
Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Wyważanie i piaskowanie po stronie wykonawcy
* - maksymalny poziom drgań nieprzekraczający stopnia B poziomów krytycznych przewidywanych przez normę ISO 10816

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Jakub Hajda

Kontakt:
Denis Aleksa tel. 883 845 143

Denis Aleksa