Dostawa i montaż gazomierza turbinowego typu CGT DN 250 G2500 PN16.

Przedmiotem zadania jest dobór, dostawa i montaż gazomierza turbinowego o poniższych danych technicznych:

Producent: COMMON S.A.
Typ: CGT DN 250 G2500 PN 16
Zatwierdzenie typu: RP T 95 13
Qmax = 4000 m3/h
Qmin = 200 m3/h
Waga impulsu LF: 0,1 imp/m^3
Nr fabryczny: 630022
Rok produkcji: 1998
Nr świadectwa: LP – W / 002 / 21

Zakres prac obejmuje:

1. Dobór i zakup nowego urządzenia posiadającego ważne świadectwo wzorcowania.
2. Zatrzymanie układu pomiarowego i wymiana gazomierza.
3. Uruchomienie układu pomiarowego.

Informacje ogólne:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem.
2. Prace należy uzgodnić i wykonać zgodnie z wytycznymi PSG i zasadami bezpieczeństwa.
3. Termin wykonania robót: wrzesień 2026
4. Niezbędny sprzęt i materiały do wykonania zadania w całości zabezpieczy wykonawca.
5. Z przeprowadzanych prac należy sporządzić stosowne protokoły.

O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania prac objętych zapytaniem ofertowym

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Rafał Kurzeja tel. 735 259 443
Pan Andrzej Dulski tel. 509 826 077