**Zakres prac remontowych – pozycja remontowa PSK-01-U-01**

## I. Remont zbiornika nadawczego warstwy wstępnej

Zakres prac obejmuje.

1. Wykuwanie mechaniczne i ręczne narostów w zbiorniku
2. Przegląd mechanizmu podnoszenia i warstwownicy
3. Prostowanie na gorąco i spawanie pęknięć ścian i konstrukcji zbiornika
4. Remont odtworzeniowy wsporników oraz uszkodzonych elementów konstrukcji wzmacniającej
5. Czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni pełnościennej zewnętrznej – 29,72 $m^2$
6. Jednokrotne malowanie farbą podkładową powierzchni pełnościennej zewnętrznej- 29,72 $m^2$
7. Wykonanie oraz próbny montaż blach ślizgowych z blachy gr. 10 mm w gat. 0H18N9 – 870 kg o wymiarach 1015x700 mm – 6 szt.
8. Remont warstwownicy (zasuwy)
9. Remont układu podnoszenia warstwownicy

## II. Remont Zbiornia nadawczego warstwy głównej

Zakres prac obejmuje.

1. Wykuwanie mechaniczne i ręczne narostów w zbiorniku
2. Przegląd mechanizmu podnoszenia i warstwownicy
3. Prostowanie na gorąco i spawanie pęknięć ścian i konstrukcji zbiornika
4. Remont odtworzeniowy uszkodzonych elementów konstrukcji wzmacniające
5. Remont podstawy i płyty pod celki tensometryczne
6. Czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni pełnościennej wewnętrznej - 24,83 $m^2$.
7. Jednokrotne malowanie farbą podkładową powierzchni pełnościennej zewnętrznej - 34,62 $m^2$
8. Demontaż złomowy, wykonanie i montaż wykładziny wewnętrznej zbiornika – 12,50 $m^2$ z blachy gr. 10mm w gat. HTK 900 (ok. 1340 kg)
9. Wykonanie oraz próbny montaż blach ślizgowych z blachy gr. 10mm w gat. 0H18N9 – 460 kg o wymiarach 1000x1850 mm – 3szt.
10. Remont warstwownicy (zasuwy)

**Uwagi**

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, zapoznać się z warunkami realizacji. Oferta powinna zawierać koszt całkowity remontu wg powyższej technologii.

Wykonawca zabezpiecza materiał, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania zadania. Dokumentacja rysunkowa do wglądu w siedzibie zamawiającego podczas wizji lokalnej zbiorników.

**Termin składania ofert:** 2 tygodnie od ukazania się przetargu

**Przewidywany termin remontu:** 12.11.2025r.

**Kontakt**

Zbigniew Kołaczek tel. 512 403 423

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A.
WYDZIAŁ MECHANICZNY
mgr inż. Jakub Hajda